

SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO, BATERÍAS Y SAI PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO (MADRID).

TSA 69852

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		ENERGIBRA BATERÍAS Y MANTENIMIENTOS, S.L.		INSTALACIONES NEGRATIN, S.L.U		BOINSCA, S.L.		SALICRU, S.A.		ELECTRICIDAD LLANO, S.L.		SMG IBERIA, S.L.		MONTAIES ELÉCTRICOS CRESCENCIO PÉREZ, S.L.		SINERGIA SOLUCIONES, S.L.		NAVALCO, S.L.		INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUINTELEC, C.B.		EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P		SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U.		GAMMA SOLUTIONS, S.L.U.		BEXTRON POWER, S.L.		MONTAIES ELÉCTRICOS TER, S.L.		ENERGIRO, S.L.	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
LOTE Nº1: GRUPO ELECTRÓGENO																																				
1	Ud	Suministro de grupo electrogeno autónomo diesel de al menos 130 KVA proporcionado para suministro de soporte con una tensión de salida de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro a 50 Hz de frecuencia, y motor de al menos 1.500 p.p.m., refrigerado por agua, con silenciador, con cuadro eléctrico de protección y control, chimenea de 2 metros, puesta a tierra independiente, para instalación en exterior dotado de...	28.095,65	28.095,65			26.254,00	26.254,00							22.670,38	22.670,38	25.725,50	25.725,50	26.250,00	26.250,00	21.250,00	21.250,00			22.797,42	22.797,42	25.195,00	25.195,00	27.651,23	27.651,23	25.300,00	25.300,00	28.095,35	28.095,35		
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA NO INCLUIDO)			28.095,65				26.254,00								22.670,38		25.725,50		26.250,00		21.250,00				22.797,42		25.195,00		27.651,23		25.300,00		28.095,35			
LOTE Nº2: BATERIAS																																				
2	Ud	Suministro en obra de batería de condensadores automática, autorregulada formada por un escalón, de 15 KVAR y cinco de 30 KVAR, con una potencia total de 165 KVAR en regulación 1:2:2 con regulador eléctrico, resistencia de descarga, contactores, inductancia de choque, embarrado, fusibles de protección de cada condensador, en armario metálico y transporte a obra.	6.800,07	13.600,14			1.500,00	3.000,00					4.530,19	9.060,38			1.780,00	3.560,00							3.494,97	6.989,94	2.350,00	4.700,00	4.642,25	9.284,50			1.604,25	3.208,50		
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA NO INCLUIDO)			13.600,14				3.000,00					9.060,38		3.560,00											6.989,94		4.700,00		9.284,50				3.208,50			
LOTE Nº3: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA																																				
1	Ud	Suministro y puesta en marcha (la instalación corre por cuenta de TRACSIA) de un sistema de alimentación ininterrumpida modular de al menos 160KVA, permanente, con características de entrada 3x400 V ± 15%, 50 Hz ± 6%, y de salida 3 x 400 V ± 1% estática equilibrada, 50 Hz ± 0,1% sin red, de potencia de al menos 160 KVA y con posibilidad de ampliación mediante módulos en paralelo. Sus características técnicas han de cumplir la normativa de MADRID DIGITAL (descritas en el PPT).	39.981,87	39.981,87	33.584,30	33.584,30	23.500,00	23.500,00			24.990,00	24.990,00	37.320,00	37.320,00							29.989,00	29.989,00			29.032,50	29.032,50	23.900,00	23.900,00	35.449,82	35.449,82	30.990,00	30.990,00	39.003,70	39.003,70	29.981,00	29.981,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA NO INCLUIDO)			39.981,87		33.584,30		23.500,00				24.990,00		37.320,00								29.989,00				29.032,50		23.900,00		35.449,82		30.990,00		39.003,70		29.981,00	

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 3
Precio: 90 puntos
Máximo plazo: 30 puntos
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Máx 42 días naturales	31	47,09	90,00	42	90,00			21	83,66	31,19				30	62,39	4,67	67,05					14	66,46	10,00	76,46	30	88,30	4,67	92,96	28	39,15	5,00	44,15	30	58,13	4,67	62,79	28	24,03	5,00	29,03	28	62,42	5,00	67,42
-----------------------	----	-------	-------	----	-------	--	--	----	-------	-------	--	--	--	----	-------	------	-------	--	--	--	--	----	-------	-------	-------	----	-------	------	-------	----	-------	------	-------	----	-------	------	-------	----	-------	------	-------	----	-------	------	-------