

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN LA PLAZA MARQUÉS DE SALAMANCA 8, EN MADRID

TSA 67759

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		TRC INFORMÁTICA SL	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.025,00	ud	SUBSISTEMA PUESTO DE TRABAJO 2 RJ45 Ud Montaje de subsistema de puesto de trabajo compuesto de placa de mecanismos para 2RJ45 y latiguillo RJ45/RJ45 CAT 6A (3 m) Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	8,04	16.281,00	7,51	15.207,75
293,00	ud	SUBSISTEMA PUESTO DE TRABAJO 1 RJ45 Ud Montaje de subsistema de puesto de trabajo compuesto de placa de mecanismos para 1RJ45 y latiguillo RJ45/RJ45 CAT 6A.(3 m) Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	4,04	1.183,72	3,77	1.104,61
4.327,00	ud	SUBSISTEMA HORIZONTAL TIPO JACK Ud Montaje subsistema horizontal formado por cable de Instalación rígido, U/UTP, 4P, LSOH, Cat. 6A, 650 MHz (70 m) y conector RJ45 CAT. 6A Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	20,82	90.088,14	19,45	84.160,15
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 1 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando	6.538,00	6.538,00	6.106,49	6.106,49
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN RACK TIPO 2 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando	7.632,91	7.632,91	7.129,14	7.129,14
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 3 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	6.285,76	6.285,76	5.870,90	5.870,90
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 4 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	6.019,03	6.019,03	5.621,77	5.621,77
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 5 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	6.588,91	6.588,91	6.154,04	6.154,04
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 6 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	5.908,46	5.908,46	5.518,50	5.518,50
1,00	ud	SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN. RACK TIPO 7 Ud Montaje subsistema administración formado por rack de 19" 42U 800x800mm. Con unidad de ventilación (4vent.) y termostato.Panel de conexiones 19" con bandeja portables integrada. Kit de montaje para 19", etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema "Snap In" para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores, bandeja de fibra óptica de 24 LC duplex MM OM3 50/125 completa con p.p. de certificaciones y etiquetación, panel de 50 puertos y categoría 3,regleta eléctrica 19" 8 tomas de corriente tipo Schuko sin interruptor,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 1 m,latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat6A LSZH. 2 m Latiguillo F.O. LC Duplex/LC Duplex. OM3 Multimodo 50/125. 2 m. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	4.156,82	4.156,82	3.882,47	3.882,47
1.112,00	m	TUBO RIGIDO DIAMETRO 25MM Suministro y montaje de subsistema infraestructura soporte de tubo rígido LSZH de 25mm de diámetro, con p.p. de racores, fijaciones y etiquetado Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	3,92	4.359,04	3,66	4.069,92
23.574,00	m	TUBO FLEXIBLE DIAMETRO 25MM Suministro y montaje de subsistema infraestructura soporte de tubo flexible LSZH de 25mm de diámetro, con p.p. de racores, fijaciones y etiquetado Totalmente instalado, conexionado y funcionando.	3,16	74.493,84	2,95	69.543,30
4.825,00	u	SERVICIOS Suministro documentación y certificación por cada uno de los enlaces (Certificación Categoría 6A y Fibra Óptica).	3,43	16.549,75	3,20	15.440,00
13.650,00	m	SUBSISTEMA VERTICAL Instalación de cable de fibra óptica MM OM4 50/125 de 16 fibras INTERIOR/EXTERIOR antirroedores LSZH.Totalmente instalador, conexionado y funcionando.	6,24	85.176,00	5,83	79.579,50
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				331.261,38		309.388,54

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Precio: 90 puntos

Asignación de un director de proyectos a la ejecución del contrato: 10 puntos

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

	90,00
SI	10,00
	100,00

			PRECIO DE LICITACIÓN		TRC INFORMÁTICA SL	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL

