

INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SUMINISTRO EN OBRA Y CANTERA DE ÁRIDOS DE CANTERA Y RECICLADOS, PARA CAMINOS DE LA ZCP DE CURRO-PORTELA (BARRO-PONTEVEDRA)-, OBRAS COFINANCIADAS EN UN 75% POR EL FEADER EN EL MARCO PDR DE GALICIA 2014-2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

REF.: TSA000067021

VALORACIÓN DEL SOBRE "C"

1. DATOS DEL SUMINISTRO

Las unidades a contratar:

Lote 1: Suministro en cantera de zahorra artificial y macadam cargada sobre camión en cantera, para los caminos de Z.C.P. de Curro-Portela (Barro- Pontevedra), cuyo centro geográfico, en coordenadas UTM huso 29 datum ETRS89:

- Lote 1: X=527.622,92; Y= 4.706.091,51

Lote 2 y 3 : Suministro en obra de zahorra artificial, macadam y pedraplén descargada a lo largo de los caminos, para los caminos de Z.C.P. de Curro-Portela (Barro- Pontevedra), cuyo centro geográfico, en coordenadas UTM huso 29 datum ETRS89:

- Lote 2 y 3 : X=527.622,92; Y= 4.706.091,51

Lote 4: Suministro en obra de zahorra de material reciclado descargada a lo largo de

los caminos, para los caminos de Z.C.P. de Curro-Portela (Barro- Pontevedra), cuyo centro geográfico, en coordenadas UTM huso 29 datum ETRS89:

- Lote 4: X=527.622,92; Y= 4.706.091,51
-

Este suministro se realizará durante los años 2019 y 2020 para el afirmado de los Caminos de la mencionada Zona de Concentración Parcelaria, según las especificaciones que se detallan en el presente pliego.

El cuadro de unidades a contratar se describe en la siguiente tabla:

Nº Lote	descripción	Uds
LOTE 1 : SUMINISTRO EN CANTERA DE MACADAM Y ZAHORRA	Tm. Suministro en cantera de macadam 32/63 mm	900,00
LOTE 1 : SUMINISTRO EN CANTERA DE MACADAM Y ZAHORRA	Tm Suministro en cantera de zahorra artificial ZA 20	2.500,00
LOTE 2: SUMINISTRO EN OBRA DE MACADAM Y ZAHORRA DE CANTERA	Tm Suministro en obra de macadam 32/63 mm, descargado a lo largo de los caminos	900,00
LOTE 2: SUMINISTRO EN OBRA DE MACADAM Y ZAHORRA DE CANTERA	Tm Suministro en obra de zahorra artificial ZA 20, descargada a lo largo de los caminos	27.400,00
LOTE 3 : SUMINISTRO EN OBRA DE PEDRAPLÉN DE CANTERA	Tm Suministro de Pedraplén 300-500 mm, descargado a lo largo de los caminos	1.900,00
LOTE 4 : SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL RECICLADO	Tm Suministro en obra de zahorra reciclada, descargada a lo largo de los caminos	500

2. OFERTAS

Las ofertas admitidas a licitación han sido:

- TRITURADOS DO SAIAR, S.L.
- HORMIGONES Y ÁRIDOS LA BARCA, S.A.
- CEMENTOS SECIL, S.L.U.
- ÁRIDOS DEL UMIA, S.A.U.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL SOBRE "C"

En el sobre C de la oferta se incluirán las características técnicas del material ofertado, que harán referencia, al menos, a los aspectos que se reseñan a continuación:

- - **Anexo I: DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE COMPROMISO DE SUMINISTRO MÍNIMO DIARIO.**
- - **Anexo II: COMPROMISO DE ORIGEN Y CALIDAD DE LOS ÁRIDOS OFERTADOS.**
- - **Certificado del Control de Producción en Fábrica conforme la norma UNE-EN 13242:2003 + A1:2008 y sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones 2+, emitido por organismo notificado externo al fabricante de la zahorra y el macadam.**
- - **Declaraciones de Prestaciones de la zahorra y el macadam ofertada, que debe incluir, como mínimo, los valores de los parámetros reflejados en el apartado 3º así como las correspondientes densidades de partículas >4mm determinadas conforme EN 1097-6.**

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La empresa Triturados do Saiar no adjunta inicialmente el certificado de control de producción en fábrica conforme a la norma UNE-EN 13242:2003+A1:2008, se le solicita subsanación y reenvía el documento descrito, con lo que finalmente, adjunta correctamente toda la información requerida.

Las otras empresas adjuntan correctamente la documentación requerida en el sobre C.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación de TRAGSA.

Madrid, a 29 de Mayo de 2019

Por la Subdirección de Infraestructuras y Edificación

Fdo. Álvaro García Calvo

V.º B.º

Jefe de Departamento de Regadíos y Agua

Fdo: Santos Frontela Delgado