

TRABAJOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO
TSA 69029

		PRECIO DE LICITACIÓN	CERRAJERÍA Y ESTRUCTURAS TITULCIA, S, L.	JESÚS ALMOROX CASTELLANOS, S.L.				
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
ESTRUCTURA DE ESCALERAS								
6.607,03	Kg	Montaje en obra de elementos de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de escaleras, a partir de perfiles simples tipo IPN, IPE, HEB, UPN, UPE y pletinas o llantas de 10 y 20 mm. Acero no incluido, los perfiles se suministran al adjudicatario ya cortados a medida (cortes rectos) según planos, con doble imprimación de minio aplicada, con lo que se deberá reparar con minio las soldaduras realizadas y los arañazos existentes en el perfil.	1,10	7.267,73	1,05	6.937,38	1,10	7.267,73
1.327,94	Kg	Montaje en obra de elementos de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de escaleras, a partir de perfiles simples de perfil hueco de sección cuadrada (SHS). Acero no incluido, los perfiles se suministran al adjudicatario ya cortados a medida (cortes rectos) según planos, y con doble imprimación de minio aplicada, con lo que se deberá reparar con minio las soldaduras realizadas y los arañazos existentes en el perfil.	1,10	1.460,73	1,25	1.659,93	1,10	1.460,73
20,77	Kg	Montaje en obra de elementos de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de escaleras, a partir de perfiles simples de perfil en L. Acero no incluido, los perfiles se suministran al adjudicatario ya cortados a medida (cortes rectos) según planos, y con doble imprimación de minio aplicada, con lo que se deberá reparar con minio las soldaduras realizadas y los arañazos existentes en el perfil.	1,10	22,85	1,05	21,81	1,10	22,85
5.756,27	Kg	Montaje en obra de elementos de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de escaleras, a partir de placas de espesor de 5 a 12 mm. Acero no incluido, las placas se suministran al adjudicatario ya cortadas a medida según planos, y con doble imprimación de minio aplicada, con lo que se deberá reparar con minio las soldaduras realizadas y los arañazos existentes en la placa.	1,10	6.331,90	1,30	7.483,15	1,10	6.331,90
5.018,59	Kg	Montaje en obra de elementos de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de escaleras, a partir de chapa lagrimada plegada de acero laminado en caliente S275JR (acabado galvanizado) de espesor 3/5 mm. Acero no incluido, la chapa se suministra al adjudicatario ya cortada a medida según planos.	1,10	5.520,45	1,30	6.524,17	1,10	5.520,45
VALLA DE CERRAMIENTO								
310,00	m	Montaje de valla de cerramiento de 1,5 metros de altura a base de tubos hueco redondo de acero de 80 mm de diámetro sobre murete de hormigón existente (altura media 0,70 cm y anchura 15 cm), con las siguientes actuaciones:	109,27	33.873,70	103,00	31.930,00	109,27	33.873,70
CARGADEROS								
8.466,00	Kg	Montaje en obra de acero laminado en caliente tipo UNE-EN 10025 S275JR para estructura de cargaderos, a partir de perfiles en T, perfiles en L, cartelas a base de placa de acero de 150 x150 x 10 mm y placas de anclaje de 10 mm de espesor. Acero no incluido, los perfiles se suministran al adjudicatario ya cortados a medida (cortes rectos) según planos, y con doble imprimación de minio aplicada, con lo que se deberá reparar con minio las soldaduras realizadas y los arañazos existentes en el perfil.	1,10	9.312,60	1,00	8.466,00	1,10	9.312,60
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				63.789,96		63.022,44 €		63.789,96 €

*SUBSANADO

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN					
Precio (95 %)					95,00
Mejora de plazo (5%)	Máx 180 días naturales (6 meses)	60		180	0,00
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN					95,00

No válida
Supera precios unitarios máximos