

TSA 69049

1 de 2

			PRECIO DE LICITACIÓN		ALUYJOMA, S.L.	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
7,92	m2	Ventanal DT4.2 en perfiles de aluminio 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico con poliamida de al menos 34 mm en marco y 30 mm en hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	283,37	2.244,29	262,00	2.075,04
114,40	m2	Ventanal DT5 en perfiles de aluminio 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico con poliamida de al menos 34 mm en marco y 30 mm en hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	197,88	22.637,47	183,00	20.935,20
1,29	m2	Ventanal DT6 en perfiles de aluminio 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico con poliamida de al menos 34 mm en marco y 30 mm en hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	303,44	391,44	280,00	361,20
12,48	m2	Ventanal VF en perfiles de aluminio 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico con poliamida de al menos 34 mm en marco y 30 mm en hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	308,77	3.853,45	285,00	3.556,80
7,56	m2	Puerta PV1 de hoja de al menos 49 mm en perfiles de aluminio de primera calidad, aleación 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico, poliamida de al menos 24 mm en marco y hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	364,58	2.756,22	337,00	2.547,72
4,32	m2	Puerta PV3 de hoja de al menos 49 mm en perfiles de aluminio de primera calidad, aleación 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico, poliamida de al menos 24 mm en marco y hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	329,42	1.423,09	304,00	1.313,28
17,28	m2	Puerta PV5 de hoja de al menos 49 mm en perfiles de aluminio de primera calidad, aleación 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico, poliamida de al menos 24 mm en marco y hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	329	5.685,12	304,00	5.253,12
8,64	m2	Puerta PV6 de hoja de al menos 49 mm en perfiles de aluminio de primera calidad, aleación 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico, poliamida de al menos 24 mm en marco y hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	329,42	2.846,19	304,00	2.626,56
2,16	m2	Puerta PV7 de hoja de al menos 49 mm en perfiles de aluminio de primera calidad, aleación 6063, tratamiento T5, 2 mm de grosor general de pared estructural. Profundidad de al menos 70 mm de marco y hoja. Doble rotura de puente térmico, poliamida de al menos 24 mm en marco y hoja. Según prescripciones técnicas establecidas en PPTP. Incluye cierre antipánico de dos hojas. Unidad totalmente terminada, no incluyendo el suministro del vidrio, aunque si su gestión y montaje, con acualado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso piezas pequeñas y anclajes necesarios para su colocación. Incluido el suministro de perfil en U (que será insertado por el transformador del vidrio en el canto de los mismos durante el proceso de transformación. Incluyendo la ingeniería, cálculo de la medición de perfiles y vidrios y colocación de los mismos.	407,24	879,64	378,00	816,48
457,00	m2	Colocación de revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de aluminio lacado de 1,5 mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. No se incluye el suministro de la chapa de aluminio (suministrada por TRAGSA). Incluye resto de materiales necesarios (perfiles metálicos ligeros y elementos y accesorios de fijación) para la completa ejecución de la unidad.	19,72	9.012,04	19,00	8.683,00
138,00	Ud	Suministro y montaje de manilla minimalista	69,55	9.597,90	57,00	7.866,00
138,00	Ud	Suministro y montaje de cerradura para hoja de ventanas	16,05	2.214,90	15,00	2.070,00
31,00	Ud	Suministro y montaje de muelle dorma de brazo TS71	160,5	4.975,50	130,00	4.030,00
		TOTAL PRESUPUESTO LOTE 1 (SIN IVA)		143.142,78		131.048,74
		LOTE Nº2. BARANDILLAS Y PASAMANOS				
31,00	m	Colocación de barandilla de vidrio 10 + 10 mm de 1,10 m de altura en tramos inclinados de escalera (piezas con corma), rematado superiormente con U de aluminio de 20 x20 mm. Incluso montaje en obra. Totalmente terminado. Clase A-excelente según UNE 85240. Resistencia de carga 3,0 kN/m	220	6.820,00		
33,00	m	Colocación de barandilla de vidrio 10 + 10 mm de 1,30 m de altura (de los cuales 20 cm irían empotrados en el pavimento) en tramos horizontales rematado superiormente con U de aluminio de 20 x20 mm. Incluso montaje en obra. Totalmente terminado. Clase A-excelente según UNE 85240. Resistencia de carga 3,0 kN/m	208,18	6.869,94		
172,00	m	Colocación de barandilla formada por pletinas de 50. 10 mm de acero laminado, dos piezas horizontales y piezas verticales cada 10 cm. Incluso montaje en obra. Totalmente terminado	104	17.888,00		
36,00	m	Colocación de pasamanos de acero inoxidable, de tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado a muro con tornillería, incluso montaje en obra. Totalmente terminado.	64	2.304,00		
		TOTAL PRESUPUESTO LOTE 2 (SIN IVA)		33.881,94		

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
LOTE 1
Precio: 90 puntos
Mejora plazo: 10 puntos
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

120 DÍAS NATURALES

90,00
10,00
100,00

LOTE 2
Precio: 90 puntos
Mejora plazo: 10 puntos
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

90 DÍAS NATURALES
