

Lote 1: Aplicación mortero de lana de roca. PLANTAS 2 A 6			PRECIO DE LICITACIÓN		PRECIO DE EJECUCIÓN		IGESUR		CONSTRUCCIONES NORAFRICA		CONSTRUCCIONES ANTONIO LUQUE FERNANDEZ		UTE ENEAS - SANCHEZ LAGO	
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total
30.000	m²	Aplicación de mortero de lana de roca proyectado para formación de protección pasiva contra incendios de estructuras, quedando esta protegida con una estabilidad al fuego R-120, con un espesor mínimo de 15 mm., aplicado directamente sobre el soporte. Incluye maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y elementos colindantes, y limpieza. totalmente ejecutada. Tragsa proporcionara el material necesario (sacos de mortero), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. plantas 2 a 6	8,44	253.200,00		0,00	3,97	119.100,00	4,64	139.200,00	4,18	125.400,00	6,53	195.900,00
6.000	m²	Aplicación de mortero de lana de roca proyectado para formación de protección pasiva contra incendios de estructuras, quedando esta protegida con una estabilidad al fuego R-180, con un espesor mínimo de 30 mm., aplicado directamente sobre el soporte. Incluye maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y elementos colindantes, y limpieza. totalmente ejecutada. Tragsa proporcionara el material necesario (sacos de mortero), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. Plantas 2 a 6.	10,55	63.300,00		0,00	4,96	29.760,00	7,39	44.340,00	5,22	31.320,00	6,92	41.520,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IPSI no incluido)			316.500,00		0,00		148.860,00		183.540,00		156.720,00		237.420,00	
Impuesto sobre el valor añadido			31.650,00		0,00		14.886,00		18.354,00		15.672,00		23.742,00	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IPSI incluido)			348.150,00		0,00		163.746,00		201.894,00		172.392,00		261.162,00	

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación de cada lote.

OKOKOKOK

Puntuación precio 100 puntos

100,00	76,70	94,72	40,51
--------	-------	-------	-------

Lote 2: Aplicación mortero de lana de roca. PLANTAS -1, 0, +1			PRECIO DE LICITACIÓN		PRECIO DE EJECUCIÓN		CONSTRUCCIONES NORAFRICA		BERBEL PROCEL		CONSTRUCCIONES ANTONIO LUQUE FERNANDEZ		UTE ENEAS - SANCHEZ LAGO		CONTROL IGNIFUGO SOLUCIONES AVANZADAS	
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total
35.000	m²	Aplicación de mortero de lana de roca proyectado para formación de protección pasiva contra incendios de estructuras, quedando esta protegida con una estabilidad al fuego R-180, con un espesor mínimo de 15 mm., aplicado directamente sobre el soporte. Incluye maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y elementos colindantes, y limpieza. totalmente ejecutada. Tragsa proporcionara el material necesario (sacos de mortero), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. Plantas -1, 0, +1, estructuras metálicas de cerchas y pilares nuevos bloque 8.	8,44	295.400,00		0,00	4,64	162.400,00	5,06	177.100,00	3,81	133.350,00	6,53	228.550,00	3,88	135.800,00
6.700	m²	Aplicación de mortero de lana de roca proyectado para formación de protección pasiva contra incendios de estructuras, quedando esta protegida con una estabilidad al fuego R-180, con un espesor mínimo de 30 mm., aplicado directamente sobre el soporte. Incluye maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y elementos colindantes, y limpieza. totalmente ejecutada. Tragsa proporcionara el material necesario (sacos de mortero), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. Plantas -1, 0, +1.	10,55	70.685,00		0,00	7,39	49.513,00	6,32	42.344,00	4,76	31.892,00	6,870	46.029,00	4,85	32.495,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA no incluido)			366.085,00		0,00		211.913,00		219.444,00		165.242,00		274.579,00		168.295,00	
Impuesto sobre el valor añadido			36.608,50		0,00		21.191,30		21.944,40		16.524,20		27.457,90		16.829,50	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA incluido)			402.693,50		0,00		233.104,30		241.388,40		181.766,20		302.036,90		185.124,50	

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación de cada lote.

Puntuación precio 100 puntos

71,76	67,20	100,00	33,83	
-------	-------	--------	-------	--

Media 207.894,60
Media + 10% 228.684,06

Lote 3: Aplicación pintura ablativa. PLANTA -1			PRECIO DE LICITACIÓN		PRECIO DE EJECUCIÓN		CONSTRUCCIONES ANTONIO LUQUE FERNANDEZ		GREY INGENIEROS Y OBRAS		UTE ENEAS - SANCHEZ LAGO		PLASFOC	
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total
14.000	m²	Proyección de pintura intumescente, pintura cerámica ablativa para aumentar la resistencia y estabilidad de la estructura sobre la que e aplica. Incluyendo la limpieza previa de la misma y su secado, aplicado mediante pistola siguiendo las instrucciones del fabricante del producto (suministrado por TRAGSA). Tragsa proporcionara el material necesario (pintura), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. Planta -1.	18,99	265.860,00		0,00	5,34	74.760,00	13,48	188.720,00	14,25	199.500,00	6,00	84.000,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA no incluido)			265.860,00		0,00		74.760,00		188.720,00		199.500,00		84.000,00	
Impuesto sobre el valor añadido			26.586,00		0,00		7.476,00		18.872,00		19.950,00		8.400,00	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA incluido)			292.446,00		0,00		82.236,00		207.592,00		219.450,00		92.400,00	

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación de cada lote.

Puntuación precio 100 puntos

100,00	0,00	0,00	87,64
--------	------	------	-------

6.1.1.- Criterios coste-eficacia

LOTES 1, 2 y 3 Y 4

- Precio (100%): Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{max} X= P-[(n/a)-1]*100$$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica

Media	136.745,00
Media + 10%	150.419,50
Nueva media	115.826,67
media -10%	104.244,00

BAJA
ADMITIDA

BAJA
ADMITIDA

Lote 4: Aplicación pintura ablativa. PLANTAS 0 A 6			PRECIO DE LICITACIÓN		PRECIO DE EJECUCIÓN		ACUSFOC		CONSTRUCCIONES ANTONIO LUQUE FERNANDEZ		UTE ENEAS - SANCHEZ LAGO		REVESTIMIENTOS PARA EL FUTURO	
Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total	Precio unit.	Importe Total
19.500	m²	Proyección de pintura intumescente, pintura cerámica ablativa para aumentar la resistencia y estabilidad de la estructura sobre la que e aplica. Incluyendo la limpieza previa de la misma y su secado, aplicado mediante pistola siguiendo las instrucciones del fabricante del producto (suministrado por TRAGSA). Tragsa proporcionara el material necesario (pintura), la luz y el agua necesaria para le ejecución, siendo la distribución de estos y el resto de materiales para la realización de la unidad de obra por cuenta del adjudicatario. Plantas 0 a 6.	18,99	370.305,00		0,00	9,40	183.300,00	5,41	105.495,00	14,25	277.875,00	7,85	153.075,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 4 (IPSI no incluido)			370.305,00		0,00		183.300,00		105.495,00		277.875,00		153.075,00	
Impuesto sobre el valor añadido			37.030,50		0,00		38.493,00		10.549,50		27.787,50		15.307,50	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 4 (IPSI incluido)			407.335,50		0,00		221.793,00		116.044,50		305.662,50		168.382,50	

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación de cada lote.

OKOKOKOK

Puntuación precio 100 puntos

26,25	100,00	0,00	54,90
-------	--------	------	-------

6.1.1.- Criterios coste-eficacia

LOTES 1, 2 y 3 Y 4

- Precio (100%): Se otorgarán cien (100) puntos a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{max} X= P-[(n/a)-1]*100$$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica

Media	179.936,25
Media + 10%	197.929,88
Nueva media	147.290,00
media -10%	132.561,00

BAJA
ADMITIDA