

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIÓN PARA LA DESGASIFICACIÓN DEL VERTEDERO EN HELLÍN (ALBACETE)

TSA 68329

			PRECIO DE LICITACIÓN		UTE GUADAIIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L Y SONDEOS LEÑADOR, S.L		TRACO IBERIA, S.L	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
300,00	ml	Ejecución de perforación de profundidad media 15 m, para sondeo de desgasificación mediante barrena helicoidal de 500 mm, incluido desplazamiento y estacionamiento del equipo para la ejecución de los sondeos.	72,19	21.657,00	98,21	29.463,00	72,19	21.657,00
300,00	ml	Instalación de tubería ranurada 360º D160 PN10 en perforaciones para sondeos de desgasificación de 15m de profundidad media.	17,16	5.148,00	8,11	2.433,00	17,16	5.148,00
20,00	Ud	Instalación de campana PEAD sobre columnas de desgasificación de diámetro 160 mm y longitud 1,5m, tapa superior embridada para inspección de pozo y válvula tomamuestras, boca de conexión lateral de PEAD D90 dotada de válvula de mariposa DN80 mm para cierre/apertura de pozo. Incluye tubería flexible PVC D90 para unión a tubería D90 y accesorios necesarios para la unión a tubería ranurada de captación. Incluido transporte, maquinaria y mano de obra necesaria para el montaje	517,25	10.345,00	379,73	7.594,60	517,25	10.345,00
725,00	ml	Instalación de tubería ciega PEAD SDR17 D90mm para la conexión entre las cabezas de pozos con las estaciones de regulación	8,58	6.220,50	4,89	3.545,25	8,58	6.220,50
257,00	ml	Instalación de tubería ciega de PEAD SDR11 D160 mm para la conexión entre las estaciones de regulación y colector de central de combustión	24,10	6.193,70	19,14	4.918,98	24,10	6.193,70
165,00	ml	Instalación de tubería ciega de PEAD SDR11 D200 mm para la conexión entre las estaciones de regulación y colector de central de combustión.	28,74	4.742,10	29,81	4.918,65	28,74	4.742,10
1,00	Ud	Instalación de colector en T para 2 entradas D160 y salida D200, con los accesorios electro-soldables para su conexión.	948,66	948,66	749,86	749,86	948,66	948,66
1,00	Ud	Instalación de calderín de descarga fabricado en PEAD, de 3m de longitud como mínimo y 800mm de diámetro. Con tapa y bomba ATEX de impulsión de condensados. Incluido accesorios y tubería hasta 10m para conectar a las trampas de condensados del colector y filtro de central de extracción.	4.149,78	4.149,78	2.431,80	2.431,80	4.149,78	4.149,78
1,00	Ud	Instalación de central de extracción y combustión de biogás de tipo compacto conforme ATEX ZONA 2 sin aprovechamiento energético para un caudal de 150 Nm3/h en antorcha.	56.360,18	56.360,18	53.838,77	53.838,77	56.360,18	56.360,18
1,00	Ud	Instalador de analizador portátil de 3 gases (CH4, CO2 y O2).	7.294,82	7.294,82	7.504,09	7.504,09	7.294,82	7.294,82
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)			123.059,74 €			117.398,00 €		123.059,74 €
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN								
Precio: 80 puntos						80,00		75,18
Instaladores con formación ATEX: 15 puntos						0,00	Sí	15,00
Mejora de plazo: 5 puntos			56 días naturales		<i>No aporta doc</i>	1,43	12	5,00
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN						81,43		95,18