

SUMINISTRO DE ACERO LAMINADO PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. MADRID.

TSA000067367

			PRECIO DE LICITACIÓN		DOMINGO SERNA CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.L.		METALIZARD, S.L.	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
25.021,97	kg	Suministro de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado para colocar en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A pie de obra	0,85	21.268,67	0,85	21.268,67	0,84	21.018,45
1.938,96	kg	Suministro de acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para celosías, con una tensión de rotura de 410 N/mm², incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A pie de obra	1,10	2.132,86	1,10	2.132,86	1,05	2.035,91
12,00	ud	Suministro de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm, mecanizada con cuatro taladros para anclajes de 16 mm de diámetro (sin incluir anclajes), y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A pie de obra	8,56	102,72	8,56	102,72	8,00	96,00
2,00	ud	Suministro de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 32x32x1,5 cm, mecanizada con cuatro taladros para anclajes de 16 mm de diámetro (sin incluir anclajes), y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A pie de obra	12,76	25,52	12,76	25,52	12,00	24,00
445,00	kg	Suministro de cargaderos mediante angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, para colocar en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo para su reconstrucción, incluso p.p. de pintura de minio electrolítico, cortes y taladros. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A pie de obra	0,79	351,55	0,79	351,55	0,77	342,65
1.663,46	kg	Suministro de cargaderos de acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, L, T o HEB en dinteles de huecos, incluso pintura de minio de plomo. Según NTE y norma NBE-MV. A pie de obra	0,80	1.330,77	0,80	1.330,77	0,80	1.330,77
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				25.212,09		25.212,09		24.847,78

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Precio: 97 puntos							
Mejora plazo de suministro de los pedidos parciales: 3 puntos	48	24	95,53	97,00			
Puntuación total: 100 puntos.			3,00	0,00			
			98,53	97,00			