

TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE GUNITADO DE HORMIGÓN Y PULIDO EN LA OBRA DE EJECUCIÓN DE SKATE Y MEJORA DEL PARQUE BLANCO EN SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).

TSA 68839

			PRECIO DE LICITACIÓN		TMT PARKS BUILDER, S.L.U	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
468,30	m2	Ejecución de proyectado de hormigón H-D-400 mediante máquina gunitadora proyectado por vía húmeda, de 15 cm de espesor, pulido manualmente en zonas curvas utilizando una guía o maestra según radios indicados en planos. Colocación y armado con mallazo 15 cm x15 cm x 6 mm, colocación de retenidas de encofrado inferior, incluida maquinaria de proyección y curado. Sin incluir materiales.	74,00	34.654,20	82,00	38.400,60
423,00	m2	Ejecución de proyectado de hormigón H-D-400 mediante máquina gunitadora proyectado por vía húmeda, de 15 cm de espesor, pulido manualmente en zonas planas utilizando una guía o maestra según radios indicados en planos. Colocación y armado con mallazo 15 cm x15 cm x 6 mm, colocación de encofrados laterales, incluida maquinaria de proyección y curado. Sin incluir materiales.	37,00	15.651,00	45,00	19.035,00
TOTAL PRESUPUESTO (IVA NO INCLUIDO)				50.305,20		57.435,60

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Precio: 95 puntos
Mejora plazo de ejecución: 5 puntos
Puntuación total:

Máx 56 días naturales

SUPERA PBL
35
NO VÁLIDA