

TRABAJO DE APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE LA UNED EN EL CAMPUS DE LAS ROZAS (MADRID)
TSA70857

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		INGEDECA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		ARGOS GESTIÓN, S.L.U.		IGESUR SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.		COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.		CONTROL IGNIFUGO SOLUCIONES AVANZADAS, S.A.		REVESTIMIENTOS PARA EL FUTURO, S.L.	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.884,71	m2	Aplicación de pintura intumescente de color blanco y densidad 21,20 gr/cm3, incluyendo el suministro de todo el material necesario, para una estabilidad al fuego R-90, con certificado según la Norma UNE-EN 13381-8, en perfiles cerrados para masividades comprendidas entre 34 y 100 M-1, aplicación con sistema airless, cumpliendo con lo establecido en el CTE Y RSCIEI. Incluida en la partida la protección de la periferia de aluminio y vidrio del muro cortina existente entre los perfiles metálicos objeto del ignifugado, con lámina de cartón rizado, plástico, fijado en toda su superficie, que se mantendrá durante los trabajos de ignifugado de estructura, y posterior retirada de la protección. La pintura debe ser compatible con la imprimación anticorrosiva TKROM EPOXI 2C, ya aplicada en la estructura.	62,02	178.909,71	45,00	129.811,95	60,00	173.082,60	39,50	113.946,05	61,96	178.736,63	46,90	135.292,90	45,40	130.965,83
216,41	m2	Aplicación de pintura intumescente de color blanco y densidad 21,20 gr/cm3, incluyendo el suministro de todo el material necesario para una estabilidad al fuego R-120, con certificado según la Norma UNE-EN 13381-8, en perfiles cerrados para masividades comprendidas entre 34 y 100 M-1, aplicación con sistema airless, cumpliendo con lo establecido en el CTE Y RSCIEI. Incluida en la partida la protección de la periferia de aluminio y vidrio del muro cortina existente entre los perfiles metálicos objeto del ignifugado, con lámina de cartón rizado, plástico, fijado en toda su superficie, que se mantendrá durante los trabajos de ignifugado de estructura, y posterior retirada de la protección. La pintura debe ser compatible con la imprimación anticorrosiva TKROM EPOXI 2C, ya aplicada en la estructura.	79,77	17.263,03	57,00	12.335,37	74,00	16.014,34	55,00	11.902,55	79,64	17.234,89	66,00	14.283,06	58,38	12.634,02
TOTAL PRESUPUESTO (excluido IGIC)				196.172,74		142.147,32		189.096,94		125.848,60		195.971,52		149.575,96		143.599,85

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN																							
Precio: 90 puntos																							
Mejora de plazo: 10 puntos	Plazo máx.	90	60	90,00	10,00	100,00	60	56,97	10,00	66,97	60	52,13	0,00	52,13	82	84,77	2,67	87,44	60	88,98	3,00	91,98	
Puntuación total: 100 puntos																							

PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN

DESESTIMADA

No contesta a la baja

SUBCONTRATA