

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO
TSA 69381

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		MONTAJES EL KHAYATI, S.L.		AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS GONZALEZ, S.L.		LAFUENTE SEGOVIA, S.L.		AGRUPACIÖIN EMPRESARIAL TABANERA, S.A.		TEOPSA, S.A.		PLACOMOL, S.L.		PERFILES Y PLACAS, S.L.		SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L.		
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD
LOTE Nº1: MATERIALES PARA TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS DE SISTEMA PVL																					
MATERIALES PARA TRASDOSADOS Y TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO																					
3449,00	m2	Suministro de placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, de al menos 15 mm de espesor, fabricada mediante proceso de laminación en continuo. (Tipo A según UNE-EN 520)	3,00	10.347,00	2,70	9.312,30	2,08	7.173,92	2,40	8.277,60	2,62	9.036,38	2,38	8.208,62	2,78	9.588,22	2,40	8.277,60	2,30	7.932,70	
223,00	m2	Suministro a pie de obra de placa de yeso laminado de al menos 15 mm de espesor tipo H1 según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100% natural con tratamiento hidrófugo añadido que disminuya su capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad	4,63	1.032,49	4,20	936,60	3,58	798,34	4,06	905,38	4,57	1.019,11	4,02	896,46	4,73	1.054,79	4,25	947,75	4,00	892,00	
252,00	m2	Suministro a pie de obra de placa de yeso laminado de al menos 15 mm de espesor, tipo I según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100% natural y recubierta en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. Su formulación le proporcionará mayor resistencia superficial a impactos así como mayor aislamiento al ruido aéreo.	5,22	1.315,44	4,85	1.222,20	3,82	962,64	4,39	1.106,28	3,37	849,24	4,37	1.101,24	5,60	1.411,20	3,22	811,44	3,05	768,60	
3105,00	m	Suministro de canal de 48 mm de acero galvanizado laminado en frío (según UNE-EN 14195)	0,58	1.800,90	0,54	1.676,70	0,44	1.366,20	0,49	1.521,45	0,51	1.583,55	0,52	1.614,60	0,54	1.676,70	0,46	1.428,30	0,46	1.428,30	
54,00	m	Suministro de canal de 70 mm de acero galvanizado laminado en frío (según UNE-EN 14195)	0,69	37,26	0,64	34,56	0,55	29,70	0,61	32,94	0,67	36,18	0,65	35,10	0,65	35,10	0,57	30,78	0,60	32,40	
10869,00	m	Suministro de montante de 48 mm de acero galvanizado laminado en frío (según UNE-EN 14195)	0,70	7.608,30	0,65	7.064,85	0,53	5.760,57	0,59	6.412,71	0,68	7.390,92	0,63	6.847,47	0,60	6.521,40	0,55	5.977,95	0,53	5.760,57	
188,00	m	Suministro de montante de 70 mm de acero galvanizado laminado en frío (según UNE-EN 14195)	0,85	159,80	0,79	148,52	0,68	127,84	0,75	141,00	0,83	156,04	0,80	150,40	0,80	150,40	0,67	125,96	0,65	122,20	
MATERIALES PARA PLATABANDAS Y FALSOS TECHOS PVL																					
2806,00	m2	Suministro de placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, tipo A según UNE-EN 520, de al menos 12,5 mm de espesor	2,50	7.015,00	2,30	6.453,80	1,76	4.938,56	2,02	5.668,12	2,28	6.397,68	2,01	5.640,06	2,45	6.874,70	2,03	5.696,18	2,00	5.612,00	
918,00	m2	Suministro de placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, tipo F según UNE-EN 520, de al menos 15 mm de espesor	4,70	4.314,60	4,10	3.763,80	3,56	3.268,08	2,39	2.194,02	4,60	4.222,80	3,95	3.626,10	4,64	4.259,52	4,14	3.800,52	4,00	3.672,00	
8015,00	m	Suministro de perfil metálico de acero galvanizado en forma de C para estructura de soporte de sistema de techos de placa de yeso laminado, de dimensiones 45 x18 mm y espesor 0,06 +/- 0,05 mm	0,56	4.488,40	0,52	4.167,80	0,44	3.526,60	0,48	3.847,20	0,52	4.167,80	0,51	4.087,65	0,51	4.087,65	0,46	3.686,90	0,44	3.526,60	
2614,00	m	Suministro de perfil metálico de acero galvanizado en forma de U para estructura de soporte de techos de sistema de placa de yeso laminado y dimensiones 25X29X25 mm	0,50	1.307,00	0,45	1.176,30	0,40	1.045,60	0,43	1.124,02	0,50	1.307,00	0,51	1.333,14	0,45	1.176,30	0,49	1.280,86	0,46	1.202,44	
6243,00	Ud	Suministro de varilla roscada M6 fabricada en acero para uso en montajes de sistemas de techos de placa de yeso laminado	0,38	2.372,34	0,36	2.247,48	0,24	1.498,32	0,31	1.935,33	0,34	2.122,62	0,35	2.185,05	0,33	2.060,19	0,20	1.248,60	0,29	1.810,47	
70,00	Ud	Suministro de trampilla TV5 de 60x60 cm con placa de yeso laminado hidrófuga de al menos 13 mm de espesor	25,78	1.804,60	25,00	1.750,00	19,20	1.344,00	19,80	1.386,00	21,00	1.470,00	25,76	1.803,20	30,00	2.100,00	18,55	1.298,50	20,00	1.400,00	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (excluido IVA)			43.603,13		39.954,91		31.840,37		34.552,05		39.759,32		37.529,09		40.996,17		34.611,34		34.160,28		

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 1
Precio: 95 puntos
Reducción de plazo de suministros parciales: 5 puntos
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Máx 10 días naturales

5	69,51
	1,00
	70,51

1	95,00
	5,00
	100,00

10	86,48
	0,00
	86,48

1	70,13
	5,00
	75,13

8	77,13
	0,63
	77,76

5	66,24
	1,00
	67,24

1	86,30
	5,00
	91,30

1	87,71
	5,00
	92,71