

TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS DE MADERA Y MOBILIARIO DE OFFICE PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN PLAZA DEL MARQUÉS DE SALAMANCA, 8 EN MADRID

TSA 69589

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		GARNACHO, S.A.		FORMAS EN MADERA, S.A.		RICALPUR, S.L.		GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L.		DICORA MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.		INSTALACIONES TORREJÓN, S.L.			
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
LOTE Nº1. REVESTIMIENTOS DE MADERA																				
500,00	m2	Instalación de panelado de madera con acabado en roble natural, realizado con tablero Panober de Ober Surfaces o equivalente, con laminado de madera natural Oberflex o equivalente, [Referencia Roble natural acabado cepillado natural (ROBLE CLARO AL HILO)], aplacado sobre aglomerado de 16 mm, contracara Oberflex no vista, con tratamiento de uniones. Conjunto del tablero con certificado EUROCLASE BS1d0 del fabricante. La resistencia de superficie cumplirá con la norma UNE-EN 438. Instalación sobre perfilaría H con junta de dilatación de 1,5 mm, cantos vistos aplacados con tiras Oberflex a juego. Despiece según plano adjunto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	227,40	113.700,00	198,50	99.250,00	158,90	79.450,00	182,71	91.355,00	195,00	97.500,00	197,50	98.750,00	215,58	107.790,00	138,60	69.300,00		
4,00	Ud	Instalación de puerta de madera de una hoja panelada en sus dos caras con acabado roble natural BS1D0 de iguales características que el revestimiento panelado roble natural BS1D0, de hoja 970x2150mm, con un óculo de vidrio de 4+4 Diámetro 30cm. Formada por precerco de pino con garras de fijación, cerco y hoja, herrajes de colgar y seguridad en acero inox, tirador y chapa de empuje metálicos de acero inox, cerradura con resbalón y muelle cierrpuertas DORMA TS92. Totalmente montado e instalado según plano adjunto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	1.060,00	4.240,00	980,00	3.920,00	869,20	3.476,80	886,75	3.547,00	985,00	3.940,00	720,00	2.880,00	1.007,00	4.028,00	1.150,00	4.600,00		
578,00	m2	Instalación de panelado de madera ignifugo de 19mm. acabado en melanina con tratamiento de uniones, en color estándar a definir por TRAGSA. Conjunto del tablero con certificado mínimo EUROCLASE CS2d0 del fabricante. Instalación sobre rastreles de madera 5x5 separados 40 cm entre ejes. Despiece según plano adjunto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	128,70	74.388,60	108,70	62.828,60	96,60	55.834,80	88,58	51.199,24	128,00	73.984,00	105,00	60.690,00	96,53	55.794,34	98,35	56.846,30		
155,00	m2	Instalación de panelado de madera ignifugo de 19mm. acabado en lacado ignifugo con tratamiento de uniones, color a decidir por la propiedad. Conjunto del tablero con certificado mínimo EUROCLASE CS2d0 del fabricante. Instalación sobre rastreles de madera 5x5 separados 40 cm entre ejes. Despiece según plano adjunto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	146,70	22.738,50	129,60	20.088,00	117,40	18.197,00	119,65	18.545,75	142,00	22.010,00	130,00	20.150,00	109,50	16.972,50	113,60	17.608,00		
1,00	ud	Instalación de puerta de paso enrasada en cara exterior de una hoja abatible de madera lacada en color a definir por la propiedad, de iguales características que el revestimiento panelado lacado color de alrededor, de hoja ciega de 900x2.100mm. Formada por precerco interior de pino con garras de fijación 90x45mm, cerco y hoja, herrajes de colgar y seguridad en acero inox, tirador, cerradura con resbalón y muelle cierrpuertas pitiñón-cremallera DORMA TS71 o equivalente, con velocidad de cierre ajustable entre 180º-15º. Golpe final ajustable entre 15º-0º Brazo, fuerza regulable 3-4. Caja de cierre rectangular aluminio anodizado perla o plateado. Totalmente instalado y funcionando. Incluso 2º ajuste para regular la fuerza de cada puerta de forma individual a petición de TRAGSA. Totalmente montado e instalada. Se incluye el suministro de todos los materiales.	990,00	990,00	940,00	940,00	772,50	772,50	755,00	755,00	980,00	980,00	656,25	656,25	940,50	940,50	1.072,00	1.072,00		
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (excluido IVA)			216.057,10 €		187.026,60 €		157.731,10 €		165.401,99 €		198.414,00 €		183.126,25 €		185.525,34 €		149.426,30 €			

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1																			
Precio: 90 puntos																			
Mejora de plazo: 10 puntos			Máx 104 DÍAS HÁBILES	45	64,84	84,44	79,31	57,22	67,45	65,84	90,00								
Puntuación total					4,44	2,50	2,56	2,22	10,00	4,44	2,86								
					69,28	86,94	81,87	59,44	77,45	70,29	92,86								

TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS DE MADERA Y MOBILIARIO DE OFFICE PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN PLAZA DEL MARQUÉS DE SALAMANCA, 8 EN MADRID

TSA 69589

			PRECIO DE LICITACIÓN		GARNACHO, S.A.		FORMAS EN MADERA, S.A.		RICALPUR, S.L.		GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L		DICORA M OFIC
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD
LOTE Nº2. MOBILIARIO OFFICE															
100,00	m	Instalación de muebles en módulos realizado con tablero de melamina según detalle de muebles en planos de proyecto, con medidas del módulo de 60x150cm. Realizado con puertas de DM lacadas en poliuretano color a definir, con bisagras cazoleta, baldas, cajones con guías metálicas y extracción total, rodapiés en aluminio de 10cm, tiradores con rebajo en puertas. Medidas módulo inferior 90x60x60cm. Encimeras de 19mm tablero compacto estratificado fenólico, faldón frontal de 50cm con entrepaño recercado en su perímetro, todo en tablero laminado estratificado de alta presión compacto, en 19mm de grueso. Según detalle de muebles en planos de proyecto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	678,00	67.800,00	560,00	56.000,00	549,50	54.950,00	552,00	55.200,00	465,00	46.500,00	592,50	59.250,00	655,97
1,00	Ud	Instalación de mueble administrativo en Planta Baja de 6m	12.267,91	12.267,91	10.860,00	10.860,00	9.330,00	9.330,00	10.182,36	10.182,36	10.340,00	10.340,00	8.005,20	8.005,20	9.998,09
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (excluido IVA)			80.067,91 €		66.860,00 €		64.280,00 €		65.382,36 €		56.840,00 €		67.255,20 €		75.5
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)			# REF1												

LOTE 2															
Precio: 90 puntos															
Mejora de plazo: 10 puntos	Máx 60 DÍAS HÁBILES	45	68,39	73,08	45	4,89	71,08	45	4,89	50	86,62	22	67,67	30	
Puntuación total			73,28	77,97		75,97		91,02		77,67					

TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS DE MADERA Y MOBILIARIO DE OFFICE
 EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN PLAZA DEL MARQUÉS DE SALAMANCA,
 TSA 69589

		MOBILIARIO DE PLANTA, S.L.	CODEMA LOMBA, S.L.		OPROYECTS IBERICA S.L.		INSTALACIONES TORREJÓN, S.L.		
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
LOTE Nº2. MOBILIARIO OFFICE									
100,00	m	Instalación de muebles en módulos realizado con tablero de melamina según detalle de muebles en planos de proyecto, con medidas del módulo de 60x150cm. Realizado con puertas de DM lacadas en poliuretano color a definir, con bisagras cazoleta, baldas, cajones con guías metálicas y extracción total, rodapiés en aluminio de 10cm, tiradores con rebajo en puertas. Medidas módulo inferior 90x60x60cm. Encimeras de 19mm tablero compacto estratificado fenólico, faldón frontal de 50cm con entrepaño recercado en su perímetro, todo en tablero laminado estratificado de alta presión compacto, en 19mm de grueso. Según detalle de muebles en planos de proyecto. Se incluye el suministro de todos los materiales.	65.597,00	591,49	59.149,00	610,00	61.000,00	520,00	52.000,00
1,00	Ud	Instalación de mueble administrativo en Planta Baja de 6m	9.998,09	10.702,52	10.702,52	11.034,00	11.034,00	2.980,00	2.980,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (excluido IVA)			95,09 €	69.851,52 €		72.034,00 €		54.980,00 €	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)									

LOTE 2									
Precio: 90 puntos		52,50		62,95		58,98		90,00	
Mejora de plazo: 10 puntos		7,33	55	4,00	55	4,00	45	4,89	
Puntuación total		59,84		66,95		62,98		94,89	