

INSTALACIÓN DE SUELO TÉCNICO ELEVADO CON BALDOSAS DE CAUCHO PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN PLAZA DEL MARQUÉS DE SALAMANCA, 8 (MADRID).

TSA 68975

			PRECIO DE LICITACIÓN		POLYGROUP EUROPE, S, L		SIDI PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO, S.L.	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.110,00	m2	Instalación de pavimento elevado y registrable compuesto por baldosas de caucho de medidas 600x600 mm de lado y 38 mm de espesor total con sistema de canto oculto, del sistema SOVEREIGN o similar. Las baldosas irán soportadas sobre pedestales de acero zincado compuesto por base de acero cuadrada de 76x76 mm y de 3 mm de espesor, soldado lineal completamente a un varilla de métrica 18 mm y 3 mm de espesor con orificios en la base para penetración del adhesivo, galvanizado en plata con 2 tuercas de acero roscadas a la varilla para bloqueo y todo el conjunto roscado a una cabeza de acero TH de 3 mm de espesor y diámetro 90 mm soldada completamente lineal a tubo de 25 mm de diámetro con entalladura en la parte superior y galvanizado en plata. Ambas piezas (Base y Cabeza) roscarán entre sí para garantizar la estabilidad, nivelación y seguridad del sistema. La altura final del suelo elevado será de hasta 200 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. El conjunto del sistema será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5 o superior. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello BREEAM del edificio, así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. Se incluyen el suministro de todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, baldosas, estructura, pequeño material y medios auxiliares.	79,67	168.103,70	72,50	152.975,00		
		TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)		168.103,70		152.975,00		

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Precio: 90 puntos
Mejora plazo: 10 puntos
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

25 días hábiles

90,00
10,00
100,00

21,00

