

# MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.

**Ref. TSA000072985**

# Índice

1. Justificación de la contratación. ....	3
2. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.....	3
3. Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.....	19
4. Justificación de los criterios de adjudicación.....	20
5. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.....	21

## 1. Justificación de la contratación.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) debe acometer la construcción de un nuevo hospital de utilización civil y militar en la Ciudad de Melilla, las obras de ejecución del citado hospital se iniciaron en 2009 y fueron paralizadas en septiembre de 2012 como consecuencia de diversos litigios entre la empresa constructora y el INGESA.

Ante la necesidad de iniciar los trabajos, el 15 de noviembre de 2017, el INGESA formaliza la encomienda para la realización de una Fase inicial que contempla trabajos de demolición y demás labores previas de acondicionamiento de la parcela, con un plazo de finalización previsto de 24 de mayo de 2018.

Posteriormente, con fecha 18 de octubre de 2018, INGESA formaliza la encomienda a Tragsa de la ejecución del Proyecto de Terminación de las obras de construcción del Nuevo Hospital de Melilla, con una duración de 36 meses. Los trabajos a realizar, de forma general, son demoliciones en el edificio, reparación de daños y desperfectos, terminación de unidades incompletas, obra civil de terminación, ejecución de instalaciones propias de un edificio hospitalario y urbanización para la ordenación de los accesos de personal y usuarios de sus vehiculares, áreas de aparcamientos, así como de las instalaciones exteriores imprescindibles.

Para poder acometer los trabajos descritos resulta necesario formalizar la contratación del suministro y la colocación de los materiales recogidos en este expediente.

El objeto de la contratación es "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA".

- Lote 1: MOBILIARIO CLÍNICO ACERO INOXIDABLE (Mobiliario y accesorios). Código CPV: 33192300 (Mobiliario para uso médico, excepto camas y mesas).
- Lote 2: MOBILIARIO CLÍNICO FENÓLICO (Mobiliario y accesorios). Código CPV: 33192300 (Mobiliario para uso médico, excepto camas y mesas).
- Lote 3: MOBILIARIO CAFETERÍA (Cafetería y accesorios sanitarios). Código CPV: 39151000 (Mobiliario diverso).

## 2. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.

2.1- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN se ha calculado en base a los precios de proyecto.

IPSI: El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación es un impuesto indirecto de carácter municipal, que se aplica en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla respectivamente, que grava, en la forma y condiciones previstas en Ley y las respectivas Ordenanzas, la producción e importación de toda clase de bienes muebles corporales, las prestaciones de servicios y las entregas de bienes inmuebles situados en dichas ciudades. En el

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

desarrollo de las citadas Ordenanzas, se regula por tanto los porcentajes de impuestos a aplicar según el tipo de producto, servicio u obra de que se trate. Para el caso de los suministros de bienes, salvo que estos sean fabricados en la propia Ciudad Autónoma, el IPSI se aplica sobre los productos al pasar por la Aduana y una vez se ponen a la venta en la ciudad, este impuesto no se desglosa, sino que forma parte del precio final del producto. Para otros productos que se fabriquen en la Ciudad, como por ejemplo es el caso de los hormigones, las ordenanzas establecen que sí debe desglosarse el citado impuesto, y el mismo esquema siguen los servicios y ejecuciones de obras que se llevan a cabo dentro de la Ciudad Autónoma.

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IPSI incluido): 799.013,31 €.

**Presupuesto:** El presupuesto base de la presente licitación asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (799.013,31 €) IPSI incluido, conforme al siguiente desglose:

**El presupuesto base de la presente licitación del Lote 1** asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (415.549,64 €) IPSI incluido.

Lote 1: MOBILIARIO CLÍNICO ACERO INOXIDABLE (Mobiliario y accesorios)

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
176	m lineal	Suministro y colocación de Mueble de Sucio/ Limpio ( <b>bajo</b> ) para zonas de Observación o Tratamiento, de sección 60x90 cm., fabricado totalmente en acero inoxidable; compuesto por un bastidor estructural de tubo de acero inoxidable AISI-304 calidad 18/8 de sección 40x40 mm, encimera de trabajo de 30 mm de espesor revestido en acero inoxidable AISI 304 calidad 18/8 formando con p.p.de doble piletta estampada del mismo material y dimensiones 35x35 cm con reborde recoge aguas perimetral, incluso copete de una pieza aprox. de 100 mm., con zócalo de acero inox. o sin zócalo para que quede registrable ( colocación de zócalo o no a elegir por Tragsa), frentes de armarios inferiores con freno de cierre y con baldas, costeros y cierres laterales, todo ello fabricado con panel sándwich de doble chapa	1.264,65	222.578,40

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>de acero inoxidable AISI 304 con relleno interior de poliuretano inyectado, los muebles de hasta 3 metros de longitud podrán disponer entre 1 y 2 módulos de cajones, y entre 1 y 3 módulos de baldas tras apertura de puertas; mientras que los muebles entre 3 y 6 metros de longitud podrán disponer entre 2 y 4 módulos de cajones, y entre 2 y 8 módulos de baldas tras apertura de puertas, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, grifo y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p>Además del suministro del mueble anteriormente descrito, se ha de suministra y colocar un Mueble de Sucio / Limpio <b>(alto)</b> adecuado para uso hospitalario, fabricado totalmente en acero inoxidable de sección 35x41 cm., compuesto por un bastidor estructural de tubo de acero inoxidable aisi-304 calidad 18/8 de sección 40x40 mm, frentes de armarios superiores de vidrio abatibles con freno de cierre y con baldas, costeros y cierres laterales, todo ello fabricado con panel sándwich de doble chapa de acero inoxidable AISI 304 con relleno interior de poliuretano inyectado, incluso p.p.de cortes para adaptarlo a moquetas, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p><b>En esta unidad de obra se deberá suministrar y colocar ambos muebles (bajo y alto) para que la unidad se considere completamente ejecutada.</b></p>		
59	m lineal	Suministro y colocación de mueble especial bañabebes fabricado totalmente en acero inoxidable con encimera en acero inoxidable calidad AISI 304 de 2 mm de espesor, con bastidor inferior de tablero fenólico de 30 mm de espesor con refuerzos de acero inox por	845,18	49.865,62

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		debajo de la encimera con estructura tubular de 40x40 mm, bastidor a elección de Tragsa. Dotada de una piletta estampada en la propia encimera de 650x400x250 con reborde recoge aguas perimetral, con un estante inferior, con los cantos redondeados e inclinación anatómica en su lado izquierdo, peto aprox. 100mm, provista de ducha teléfono con manguera extraíble y grifo medical con maneta gerontológica.		
56,5	m lineal	<p>Suministro y colocación de Mueble <b>(bajo)</b> de sección tipo 600x850 mm., construido íntegramente en acero inoxidable satinado, con encimera de acero inoxidable AISI- 304 18/8 con dos puertas correderas y peto posterior de aprox. 100 mm.. Patas de 15 cm regulables de acero inox. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p.de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, fregaderos, grifo, nevera y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p>Además del suministro del mueble anteriormente descrito, se ha de suministra y colocar un Mueble <b>(alto)</b> de sección 35x70 cm., construido íntegramente en acero inoxidable satinado compuesto elementos modulares fabricados con ángulo de acero en 2mm de espesor, esmaltado en Epoxy, con bisagras recuperadoras, apertura 180º, baldas interiores, incluso p.p.de cortes para adaptarlo a moquetas, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p><b>En esta unidad de obra se deberá suministrar y colocar ambos muebles (bajo y alto) para que la unidad se considere completamente ejecutada.</b></p>	1.258,3	71.093,95
12,9	m lineal	Suministro y colocación de encimera sobrepuesta de acero inoxidable AISI-304 18/8 y bastidor inferior de tablero fenólico de	348,32	4.493,33

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		30 mm de espesor, con copete de aprox. 20 cm de alto del mismo material que la encimera, con cantos redondeados para encastrar lavamanos, de ancho 50 cm, con un estante inferior, y espejo de 100cm de alto y de longitud la misma que la del mueble, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, grifo y demás elementos, incluido montaje, Conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.		
31	Ud	Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de aprox. 45x50 cm., de 1 seno, para colocar encastrado o bajo encimera de mobiliario clínico, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 3/4" cromadas y desagüe sifónico, incluso pequeño material totalmente instalado, probado y funcionando.	232,11	7.195,41
78	Ud	Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de aprox. 90x49 cm, de 2 senos, para colocar encastrado o bajo encimera en mobiliario clínico, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, totalmente instalado, probado y funcionando.	279,27	21.783,06
35	Ud	Suministro y colocación de Baño para bebés para encajar en encimera de mobiliario clínico. Completamente instalado. Con grifería monomando con sistema de doble apertura, con aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 3/4" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 3/4". Totalmente instalado, probado y funcionando.	1.006,32	35.221,20
1	Ud	Suministro y colocación de Mueble de yesos de aprox. 4800mm de longitud equipado con decantador móvil para yesos/escayolas, fabricado enteramente en acero inoxidable, con encimera de acero inoxidable AISI-304	3.318,67	3.318,67

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		18/8 con copete aprox. de 100mm y peto frontal de 80 mm de altura, con refuerzo de acero inox. por debajo de la encimera, dotado de seno estampado de 340x340x150mm en acero inoxidable, con grifo monomando medical, con palanca gerontológica, valvula y sifón de desagüe. Montado sobre elementos modulares de doble pared inyectada con poliuretano, tanto costados como puertas, con tirador de aluminio extrusionado en toda su longitud, esmaltado en epoxy. Un módulo será diáfano destinado para el registro de instalaciones, el resto irán provistos de puertas con bisagras recuperadores apertura 180º o superior, interior con balda central regulable en altura. Zócalo perimetral en acero inoxidable de aprox. 100 mm. Provisto de carro decantador de yesos, fabricado integro en acero inoxidable, calidad AISI-304, con cubeta de aprox.450x400x120, altura de aprox. 655 mm, provisto de llave de paso y racor, unida mediante estructura de tubo de acero inoxidable con ruedas dobles giratorias, sin freno de 50 mm en nylon. Conexiones de fontanería y desagües, accesorios, montaje, totalmente instalado, probado y funcionando.		
<b>Total presupuesto base de licitación Lote 1 (IPSI incluido):</b>				<b>415.549,64 €</b>
<b>Importe de IPSI:</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Importe total del presupuesto base de licitación Lote 1 (IPSI incluido):</b>				<b>415.549,64 €</b>

**El presupuesto base de la presente licitación del Lote 2** asciende a la cantidad de TRESIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (318.800,81 €) IPSI incluido.

**Lote 2: MOBILIARIO CLÍNICO FENÓLICO (Mobiliario y accesorios)**

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
105,1	m lineal	<p>Suministro y colocación de Mueble (<b>bajo</b>) de limpio adecuado para zonas quirúrgicas o consultas, de sección 60x90 cm., anchura de módulos comprendida entre 60-65cm, encimera de acrilopoliuretano de 20 mm de espesor, zócalo de aluminio de aprox. 100mm y remate copete superior de aprox.70 mm de altura del mismo material que la encimera, frentes de armarios inferiores con bisagras de acero con retención, apertura 180º o superior, de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1 mmm de espesor, cajoneras del mismo material de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1 mm de espesor, baldas interiores con tablero aglomerado hidrófugo de 20 mm chapado a 2 caras en melamina de 1 mm de espesor, todos los cajones con guías telescópicas con autocierre y apertura total, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, grifo y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Uno de los módulos inferiores será diáfano para el registro de instalaciones, para ello será forrado de plancha de aluminio dimensionada a la medida del módulo para preservar el fondo del mueble de la humedad y salpicaduras; mientras que el resto serán cerrados con entrepaño central regulable en altura sin necesidad del forrado de aluminio. Los muebles de hasta 3 metros de longitud podrán disponer entre 1 y 2 módulos de cajones 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 1 y 3 módulos para baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; mientras que los muebles entre 3 y 6 metros de longitud podrán disponer entre 2 y 4 módulos de cajones 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 2 y 8 módulos de baldas interiores de 20 mm de tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; el</p>	862,7	90.669,77

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>espacio restante tras completar con los correspondientes módulos la longitud del mueble se rellenará mediante baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras sus correspondientes puertas de apertura siempre y cuando este espacio restante sea superior a 35cm, cuando este espacio sea inferior a 35cm esta medida de 35cm se incorporará en el módulo del registro del sanitario, existe la posibilidad de incorporar 1 módulo con guías para cestas iso dentro de la longitud del mueble. Los laterales del mueble se completarán con tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL. Los tiradores serán tipo ñero y de aluminio. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p>Además del suministro del mueble anteriormente descrito, se ha de suministra y colocar un Mueble de limpio (<b>alto</b>) adecuado para zonas quirúrgicas o consultas, de sección 35x60cm., anchura de módulos entre 60-65cm., tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1mm de espesor, baldas interiores de tablero aglomerado hidrófugo de 20mm chapado a 2 caras en melamina de 1mm de espesor, con puertas abatibles de vidrio con bisagras en acero con retención, apertura 180º o superior, la longitud del mueble se rellenará mediante módulos de baldas tras sus correspondientes puertas de apertura , cuando resulte un espacio restante y éste sea superior a 35cm en dicho espacio se incorporará un módulo de baldas 20 mm de tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina con puertas adaptado a esa medida, mientras que cuando este espacio sea inferior a 35cm esta medida de 35cm se incorporará en el módulo alineado con el módulo del registro del sanitario del mueble bajo. Incluso p.p. de cortes para adaptarlo a mochetas, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto.</p>		

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>Los laterales del mueble se completarán con tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL. Los tiradores serán tipo uñero y de aluminio. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p><b>En esta unidad de obra se deberá suministrar y colocar ambos muebles (bajo y alto) para que la unidad se considere completamente ejecutada.</b></p>		
62,6	m lineal	<p>Suministro y colocación de Mueble/zócalo para servicio de puestos de Diálisis, de dimensiones 30x85 cm., anchura de módulos entre 100 y 120 cm, encimera de tablero compacto fenólico HPL hidrófugo en 12 mm de espesor con un canto postformado, abatible, tres secciones interiores independientes con baldas de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1mm de espesor,, para alojar las canalizaciones eléctricas, gases medicinales y alimentación de agua tratada para los equipos de Diálisis, frontal de puertas correderas desmontables con tablero de resinas de HPL termoestables, homogéneamente reforzada con fibras de madera y fabricada en condiciones de presión y temperaturas elevadas con superficie decorativa integrada en resinas pigmentadas , incluso canaleta en sección superior para líneas eléctricas y montaje de mecanismos, en aluminio lacado de 110 mm, montaje y ensamble de cajas para salida de agua tratada, conexiones eléctricas y de gases medicinales, totalmente instalado, zócalo de aluminio de aprox. 100mm. Incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa</p>	270,18	16.913,27
102,1	m lineal	<p>Suministro y colocación de Mueble (<b>bajo</b>) de Oficio/Estar de Enfermería, de sección 60x90 cm., anchura de módulos comprendida entre 60-65cm, compuesto por encimera en compacto fenólico HPL hidrófugo en 12 mm de espesor, con juego de copetes de aprox. 70 mm</p>	690,06	70.455,13

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>de alto del mismo material que la encimera. Montado sobre elementos modulares, con frentes de puertas de tablero 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1 mm de espesor con bisagras en acero con retención, apertura 180º o superior, uno de ellos será diáfano para el registro de instalaciones forrado de plancha de aluminio dimensionada a la medida del módulo para preservar el fondo del mueble de la humedad y salpicaduras; mientras que el resto cerrados con entrepaño central regulable en altura sin necesidad del forrado de aluminio. Zócalo perimetral en aluminio de altura aprox. 100mm., todos los cajones con guías telescópicas con autocierre y apertura total, los cajones serán de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1 mm de espesor, las baldas interiores con tablero aglomerado hidrófugo de 20 mm chapado a 2 caras en melamina de 1mm de espesor. Los muebles de hasta 3 metros de longitud podrán disponer entre 1 y 2 módulos de cajones 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 1 y 3 módulos para baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; mientras que los muebles entre 3 y 6 metros de longitud podrán disponer entre 2 y 4 módulos de cajones 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 2 y 8 módulos de baldas interiores de 20 mm de tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; el espacio restante tras completar con los correspondientes módulos la longitud del mueble se rellenará mediante baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras sus correspondientes puertas de apertura siempre y cuando este espacio restante sea superior a 35cm, cuando este espacio sea inferior a 35cm esta medida de 35cm se incorporará en el módulo del registro del sanitario, existe la posibilidad de incorporar 1 módulo con guías</p>		

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>para cestas iso dentro de la longitud del mueble . Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, fregaderos, grifo, nevera y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas. Los laterales del mueble se completarán con tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL. Los tiradores serán tipo uñero y de aluminio. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p>Además del suministro del mueble anteriormente descrito, se ha de suministra y colocar un Mueble (<b>alto</b>) de sección 35x70 cm., anchura de módulos entre 60-65cm, compuesto por elementos modulares, con frentes de puertas de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1mm de espesor, con bisagras en acero con retención, apertura 180º o superior, baldas interiores de tablero de 20 mm aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina de 1mm de espesor, la longitud del mueble se rellenará mediante módulos de baldas tras sus correspondientes puertas de apertura , cuando resulte un espacio restante y éste sea superior a 35cm en dicho espacio se incorporará un módulo de baldas 20 mm de tablero hidrófugo chapado a 2 caras en melamina con puertas adaptadas a esa medida, mientras que cuando este espacio sea inferior a 35cm esta medida de 35cm se incorporará en el módulo alineado con el módulo del registro del sanitario del mueble bajo. Incluso p.p.de cortes para adaptarlo a moquetas, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Los laterales del mueble se completarán con tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL. Los tiradores serán tipo uñero y de aluminio. Colores a elegir por Tragsa.</p> <p><b>En esta unidad de obra se deberá suministrar y colocar ambos muebles (bajo</b></p>		

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<b>y alto) para que la unidad se considere completamente ejecutada.</b>		
183	m lineal	<p>Suministro y colocación de encimera de compacto fenólico HPL hidrófugo en 12 mm de espesor de sección 60x90 cm, anchura de módulos comprendida entre 60-65cm, con copete aprox. 70 mm de alto del mismo material que la encimera, con cantos redondeados para encastrar bañera y lavamanos, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, fregaderos, grifo, nevera y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Montado sobre elementos modulares, con frentes de puertas de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1mm de espesor, con bisagras en acero con retención, apertura 180º o superior, baldas interiores de tablero de 20 mm aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina de 1mm de espesor. Zócalo perimetral de aluminio de altura aprox. 100mm. Todos los cajones con guías telescópicas con autocierre y apertura total, éstos serán de tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL de 1mm de espesor. Uno de los módulos inferiores será diáfano para el registro de instalaciones para ello será forrado de plancha de aluminio dimensionada a la medida del módulo para preservar el fondo del mueble de la humedad y salpicaduras; mientras que el resto serán cerrados con entrepaño central regulable en altura sin necesidad del forrado de aluminio. Los muebles de hasta 3 metros de longitud podrán disponer entre 1 y 2 módulos de cajones 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 1 y 3 módulos para baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; mientras que los muebles entre 3 y 6 metros de longitud podrán disponer entre 2 y 4 módulos de cajones 20 mm DM</p>	582,19	106.540,77

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		<p>hidrófugo chapado a 2 caras en HPL, y entre 2 y 8 módulos de baldas interiores de 20 mm de tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras apertura de puertas; el espacio restante tras completar con los correspondientes módulos la longitud del mueble se rellenará mediante baldas interiores de 20 mm tablero aglomerado hidrófugo chapado a 2 caras en melamina tras sus correspondientes puertas de apertura siempre y cuando este espacio restante sea superior a 35cm, cuando este espacio sea inferior a 35cm esta medida de 35cm se incorporará en el módulo del registro del sanitario, existe la posibilidad de incorporar 1 módulo con guías para cestas iso dentro de la longitud del mueble. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, fregaderos, grifo, nevera y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas. Los laterales del mueble se completarán con tablero de 20 mm DM hidrófugo chapado a 2 caras en HPL Los tiradores serán tipo uñero y de aluminio.</p> <p>Colores a elegir por Tragsa.</p>		
133	Ud	<p>Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de aprox. 45x50 cm., de 1 seno, para colocar encastrado o bajo encimera de mobiliario clínico, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 3/4" cromadas y desagüe sifónico, incluso pequeño material totalmente instalado, probado y funcionando.</p>	232,11	30.870,63
12	Ud	<p>Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de aprox. 90x49 cm, de 2 senos, para colocar encastrado o bajo encimera en mobiliario clínico, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y</p>	279,27	3.351,24

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		medios auxiliares, totalmente instalado, probado y funcionando.		
<b>Total presupuesto base de licitación Lote 2 (IPSI incluido):</b>				<b>318.800,81 €</b>
<b>Importe de IPSI:</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Importe total del presupuesto base de licitación Lote 2 (IPSI incluido):</b>				<b>318.800,81 €</b>

El presupuesto base de la presente licitación del Lote 3 asciende a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (64.662,86 €) IPSI incluido.

**Lote 3: MOBILIARIO CAFETERÍA (Cafetería y accesorios sanitarios)**

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
65,38	m lineal	Suministro y colocación de Mueble de cocina y cafetería, construido en acero inoxidable satinado, con encimera de acero inoxidable AISI-304 18/8 con refuerzos en acero inox por debajo, con dos puertas correderas y peto posterior aprox. de 100 mm de altura. Patas de 15 cm regulables de acero inox. Se incluye en este tipo de mueble todos los correspondientes a la sala de lavado, sala de preparación, cocina, barras de bar y muebles bajos de bar. Totalmente instalado y funcionando, incluso p.p.de cortes para adaptarlo a moquetas, hueco para piletas, lavamanos, fregaderos, grifo, nevera y demás elementos, incluido montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado, según proyecto. Colores a elegir por Tragsa.	958,09	62.639,92

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
6	Ud	Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de aprox. 45x50 cm., de 1 seno, para colocar encastrado o bajo encimera de mobiliario clínico, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 3/4" cromadas y desagüe sifónico, incluso pequeño material totalmente instalado, probado y funcionando.	232,11	1.392,66
2	Ud	Suministro y colocación de Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm, de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado o bajo encimera de mobiliario de cafetería, con grifería monomando de doble apertura repisa, con caño giratorio y aireador, válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.	315,14	630,28
<b>Total presupuesto base de licitación Lote 3 (IPSI incluido):</b>				<b>64.662,86 €</b>
<b>Importe de IPSI:</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Importe total del presupuesto base de licitación Lote 3 (IPSI incluido):</b>				<b>64.662,86 €</b>

.2-El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (799.013,31 €) IPSI incluido. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el Artículo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prórrogas y la totalidad de las modificaciones previstas:

El valor estimado del contrato del Lote 1 asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (415.549,64 €) IPSI incluido.

**Lote 1: MOBILIARIO CLÍNICO ACERO INOXIDABLE (Mobiliario y accesorios)**

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	<b>Importe total (IPSI incluido)</b>
<b>Total presupuesto base de licitación:</b>	<b>415.549,64 €</b>
<b>Importe prórrogas:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Importe modificaciones recogidas en el pliego:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valor estimado del Lote 1 (IPSI incluido):</b>	<b>415.549,64 €</b>

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 1.

El valor estimado del contrato del Lote 2 asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (318.800,81 €) IPSI incluido.

Lote 2: MOBILIARIO CLÍNICO FENÓLICO (Mobiliario y accesorios)

<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	<b>Importe total (IPSI incluido)</b>
<b>Total presupuesto base de licitación:</b>	<b>318.800,81 €</b>
<b>Importe prórrogas:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Importe modificaciones recogidas en el pliego:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valor estimado del Lote 2 (IPSI incluido):</b>	<b>318.800,81 €</b>

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 2.

**El valor estimado del contrato del Lote 3 asciende a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (64.662,86 €) IPSI incluido.**

Lote 3: MOBILIARIO CAFETERÍA (Cafetería y accesorios sanitarios)

<b>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</b>	<b>Importe total (IPSI incluido)</b>
<b>Total presupuesto base de licitación:</b>	<b>64.662,86 €</b>
<b>Importe prórrogas:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Importe modificaciones recogidas en el pliego:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valor estimado del Lote 3 (IPSI incluido):</b>	<b>64.662,86 €</b>

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 3.

El Valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación sin IPSI pues no se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato

### **3. Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.**

Los requisitos de solvencia solicitados se han establecido según la Ley 9/2017, siendo proporcionales al objeto de la contratación, con una vinculación directa al mismo, no suponiendo una discriminación de los proveedores ni buscan una restricción de la competencia.

- Solvencia económica:

Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante indicando su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de las ofertas (2018, 2019 y 2020), por importes iguales o superiores a:

-Lote 1: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL EUROS (332.000 €) IPSI no incluido.

-Lote 2: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (255.000 €) IPSI no incluido.

-Lote 3: CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000 €) IPSI no incluido.

En el caso de licitar a más de un lote, la solvencia económica correspondería al sumatorio de los lotes ofertados.

- Solvencia técnica:

Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa que indique haber realizado suministros de tipología similar (mismo CPV 33192300 Mobiliario para uso médico, excepto camas y mesas para los lotes 1 y 2 y 39151000 Mobiliario diverso para el lote 3) al objeto del contrato por unos importes acumulados en el mejor de los últimos tres años naturales (2019, 2020 y 2021) igual o superior a:

- Lote 1: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL EUROS (291.000 €) IPSI no incluido

- Lote 2: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL EUROS (223.000 €) IPSI no incluido

- Lote 3: CUARENTA Y SEIS MIL EUROS (46.000 €) IPSI no incluido

En el caso de licitar a más de un lote encuadrado en el mismo CPV, la solvencia técnica correspondería al sumatorio de los lotes ofertados.

Junto con esta declaración se deberá incluir relación de suministros realizados, indicando el alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos

#### **4. Justificación de los criterios de adjudicación.**

Se ha seleccionado como criterio de adjudicación exclusivamente el precio, ya que se trata del suministro y la colocación de unos materiales perfectamente definidos técnicamente, y no es posible variar los plazos de suministro ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, cumpliendo de esta manera la vinculación de este criterio directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, concurrencia empresarial, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

#### 6.1- Criterios evaluables de forma automática:

- PRECIO: 100 puntos

Baremación, fórmula a aplicar:  $X = P - [(n/a) - 1] * 100$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "P" la puntuación máxima, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica.

### 5. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.

Se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato. Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control.

Sistema de seguimiento: TRAGSA supervisará y verificará de forma periódica y efectiva el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario respecto a las condiciones especiales de ejecución del contrato indicadas en el apartado anterior. A estos efectos, el adjudicatario podrá ser requerido en cualquier momento de la vigencia del contrato para verificar su cumplimiento antes del abono de la totalidad del importe del contrato.