

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Suministro de carpintería de madera, cabinas y taquillas en Nuevo Pabellón Polideportivo

José Ramón López Díaz-Flor



Ref. TSA0066866

Índice

1.	Justificación de la contratación.	1
2.	Justificación del procedimiento de licitación.	1
3.	Justificación de la no división en lotes del contrato.	1
4.	Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.	1
5.	Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.	9
6.	Justificación de los criterios de adjudicación.	9
7.	Justificación de la solicitud de garantía provisional.	10
8.	Justificación de las condiciones especiales de ejecución.	10
9.	Justificación de ausencia de medios.	10
10.	Justificación de la urgencia para su tramitación.	10

1. Justificación de la contratación.

La Ciudad Autónoma de Ceuta encomienda a Tragsa la ejecución de las obras del Nuevo Pabellón Deportivo José Ramón López Díaz-Flor.

El proyecto incluye los trabajos de "SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DE MADERA, CABINAS Y TAQUILLAS EN EL "NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO JOSE RAMÓN LÓPEZ DÍAZ-FLOR" en Ceuta". El objeto de este contrato es el suministro de esos equipos.

Código CPV: 44221000-5 (Ventanas, puertas y elementos conexos).

2. Justificación del procedimiento de licitación.

La modalidad de procedimiento elegido es ABIERTO SIMPLIFICADO, según naturaleza de contrato y valor estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningún tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de otra tramitación distinta.

3. Justificación de la no división en lotes del contrato.

No procede la división en lotes ya que dificulta la correcta ejecución del contrato, por lo que es necesaria la adjudicación a un solo proveedor.

El código CPV del objeto del presente expediente es:

Código CPV: 44221000-5 (Ventanas, puertas y elementos conexos).

4. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IPSI, así como del valor estimado del contrato.

4.1- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN se ha calculado en base a un estudio de mercado. Teniendo en cuenta los precios resultantes, se han establecido los valores siguientes:

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 58.680,63 €.

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
6	u	<p>Suministro de Puerta de paso de doble hoja de 170x203 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor ,compuesto por marco de madera lacado de 7 cm y tapajuntas de 7 cm, ambos adaptado al espesor de la fabrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).</p>	385,97	2.315,82
3	u	<p>Suministro de Puerta de paso de doble hoja de 150x203 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor , compuesto por marco de madera lacado de 5 cm y tapajuntas de 7 cm, ambos adaptado al espesor de la fabrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga</p>	380,04	1.140,12

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		(I.P.S.I. incluido).		
5	u	Suministro de Puerta de paso de una hoja de 90x203 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor , compuesto por marco de madera lacado de 5 cm y tapajuntas de 7 cm, ambos adaptados al espesor de la fábrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).	239,54	1.197,70
10	u	Suministro de Puerta de paso de una hoja de 90x203 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor , compuesto por marco de madera lacado de 5 cm y tapajuntas de 7 cm, ambos adaptados al espesor de la fábrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara, zócalo de refuerzo inferior de PVC a ambas caras hasta 30 cm de altura. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el	275,54	2.755,40

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).		
1	u	Suministro de Puerta de paso de doble hoja de 170x203 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor , compuesto por marco de madera lacado de 5 cm y tapajuntas de 7 cm de espesor, ambas adaptadas al espesor de la fábrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara, zócalo de refuerzo inferior de PVC a ambas caras hasta 30 cm de altura. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).	457,97	457,97
2	u	Suministro de Puerta de paso de doble hoja de 170x245 cm chapada de panel fenólico, formada por: cerco Rapid Alum o equivalente de aluminio telescópico de 1,3 mm espesor con acabado anodizado, hojas de canto 45 mm revestidas con paneles fenólicos de 3 mm de espesor y maciza de poliestireno de alta densidad con bastidor perimetral de resinas fenólicas y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie	586,62	1.173,24

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).		
26	u	Suministro de Puerta de paso de una hoja de 90x205 cm chapada de panel fenólico, formada por: cerco Rapid Alum o equivalente de aluminio telescópico de 1,3 mm espesor con acabado anodizado plata mate, hojas de canto 45 mm revestidas con paneles fenólicos de 3 mm de espesor y maciza de poliestireno de alta densidad con bastidor perimetral de resinas fenólicas y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).	335,03	8.710,78
2	u	Suministro de Puerta de paso de una hoja de 90x205 cm de vaiven, chapada de panel fenólico, formada por: cerco Rapid Alum o equivalente de aluminio telescópico de 1,3 mm espesor con acabado anodizado plata mate, hojas de canto 45 mm revestidas con paneles fenólicos de 3 mm de espesor y maciza de poliestireno de alta densidad con bastidor perimetral de resinas fenólicas y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, con ventanillo acristalado de 30x110 cm con vidrio de seguridad 3+3 mm. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).	527,75	1.055,50
10	u	Suministro de Puerta de paso de una hoja de	505,61	5.056,10

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		90x205 cm corredera chapada de panel fenólico, formada por:, cerco Rapid Alum o equivalente de aluminio telescópico de 1,3 mm espesor con acabado anodizado plata mate, hojas de canto 45 mm revestidas con paneles fenólicos de 3 mm de espesor y maciza de poliestireno de alta densidad con bastidor perimetral de resinas fenólicas y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).		
1	u	Suministro de Puerta de paso de doble hoja de 170x245 cm chapada en panel estratificado compacto fenólico HPL DE 0,8 mm y cantos ABS de 40mm de espesor , formada por: precerco de madera, marco de madera lacado de 5 cm y tapajuntas de 7 cm de espesor, ambos adaptado al espesor de la fábrica, hoja maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral en madera maciza de haya vaporizada, solapada y reforzada con cantos enrasados ABS de 40 mm de espesor y cierre silencioso formado por cinta de goma de neopreno extrusionado, hojas revestido con tablero de 0.8 mm de espesor por cada cara, zócalo de refuerzo inferior de PVC a ambas caras hasta 30 cm de altura. Tres herrajes de cuelgues, cerradura golpe y manillas con manivela en "U" y placa de roseta de aluminio. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).	532,59	532,59

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
100	m2	<p>Suministro de Cabinas Sanitarias realizadas en tableros fenólicos de primera calidad de 12 mm de espesor, formada por Estructura formada por barras superiores de refuerzo de aluminio anodizado con regata inferior para alojar tablero fenólico de 12 mm con una altura de hojas de 2,03 m incluyendo los pies y barras superiores, Puertas con cantos fresados con un ancho de hoja de 0,61 m o en el caso de minusválido de 0,80m y Herrajes de acero inoxidable resistente a ambientes marinos o aluminio, Cierres de tipo muletilla con posibilidad de giro 360 grados, pomos con sistemas antivandalismo, bisagras con muelles y pies regulables, con una altura mínima de 10 mm hasta una altura máxima de 180 mm. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).</p>	81,5	8.150,00
23	u	<p>Suministro de Separadores sanitarios para urinarios realizados en tablero fenólicos de primera calidad de 12 mm de espesor, formado por estructura de aluminio anodizado o acero inoxidable resistente a ambientes marinos, con regata interior para acoger al panel de medidas 0,40 x 1,20 metros, para recibir en pared mediante varios puntos de anclajes. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).</p>	90,67	2.085,41
130	u	<p>Suministro de Conjunto de triple taquilla de panel fenólico de 12 mm de espesor de dimensiones 0.60 x 1.80 x 0.50 m compuesto por estructura de acero pintado, banco a modo de asiento de panel fenólico de una sola pieza y</p>	185	24.050,00

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IPSI incluido)	Importe (IPSI incluido)
		taquillas de 30 cm de ancho x 50 cm de fondo con puertas y herrajes de cierre. Se incluyen todos los costes necesarios para el suministro del material a pie de obra en el Pabellón José Ramón López Díaz Flor de la Ciudad de Ceuta, incluido la descarga (I.P.S.I. incluido).		
Total presupuesto base de licitación (IPSI incluido):				58.680,63 €
Importe de IPSI:				0,00 €
Importe total del presupuesto base de licitación (IPSI incluido):				58.680,63 €

4.2- El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en el Artículo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prórrogas y la totalidad de las modificaciones previstas, siendo este de:

- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 58.680,63 €.

Descripción	Importe total (IPSI incluido)
Total presupuesto base de licitación:	58.680,63 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €
Valor estimado (IPSI incluido):	58.680,63 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato.

5. Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.

La solvencia exigida está vinculada al contrato y es proporcional al mismo para garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva:

- Relación de suministros similares relativos a la clase 4422.... (cuatro primeros dígitos del CPV) ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 100 % del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.

** se acreditará mediante certificados de buena ejecución o en caso de ser entidades privadas mediante declaración del empresario.

- Declaración de los productos a suministrar.

- Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 58.680,63 euros.

6. Justificación de los criterios de adjudicación.

Se ha seleccionado el criterio de adjudicación descrito a continuación, al estar vinculado directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

El producto a adquirir está perfectamente definido y no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

6.1- Criterios evaluables de forma automática:

- PRECIO: 100 puntos

Baremación, fórmula a aplicar: $X = P - [(n/a) - 1] * 100$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica.

7. Justificación de la solicitud de garantía provisional.

No se exige garantía provisional.

8. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.

Condición especial de carácter medioambiental: Con objeto de promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables, el adjudicatario deberá proceder al reciclado o reutilización de los palets/embalajes en los que se suministre el material, en un plazo no superior a 48 horas desde comunicación por escrito por parte de TRAGSA, acreditando la valorización de los mismos, o entrega a gestor autorizado.

9. Justificación de ausencia de medios.

No procede.

10. Justificación de la urgencia para su tramitación.

No procede.