Memoria justificativa del contrato TSA0075205

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN, PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA OBRA: “PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y RED DE RIEGO DEL SECTOR XX DE LA SUBZONA DE PAYUELOS, ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO, PRIMERA FASE (LEÓN Y VALLADOLID)” Nº 0580264 Y 0570044”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Índice

1. Justificación de la contratación 3
2. . Justificación del procedimiento de licitación. 3
3. Justificación de la no división en lotes. 3
4. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato. 4
5. Justificación de los criterios de solvencia. 18
   5.1. Justificación de clasificación de contratistas. 18
   5.2. Justificación de los criterios de solvencia 18
      5.2.1. Solvencia económica y financiera. 18
      5.2.2. Solvencia técnica. 18
      5.2.3. Justificación de los criterios de solvencia. 19
6. Justificación de los criterios de adjudicación. 19
7. Justificación de las condiciones especiales de ejecución. 20
8. Justificación de la tramitación de urgencia 20

1. Justificación de la contratación

Con fecha 22 de julio de 2020 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos encarga la ejecución de la obra "PROYECTO ACTUALIZADO DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y RED DE RIEGO DEL SECTOR XX DE LA SUBZONA DE PAYUELOS, ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO, PRIMERA FASE (LEÓN Y VALLADOLID)" Nº 0580264.

El objeto de este contrato es la contratación del suministro de materiales para la ejecución de la instalación de alta tensión.

La ejecución objeto de esta licitación es condición necesaria, si bien no suficiente, para dar cumplimiento al encargo de referencia.

Código CPV: 31000000-Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.

2. . Justificación del procedimiento de licitación.

La licitación se corresponde con contrato de “Suministro” por un valor estimado de contrato de DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (203.297,62 €), impuestos no incluidos, justificándose la tramitación del expediente por procedimiento abierto.

3. Justificación de la no división en lotes.

No se contempla la división del objeto del contrato en lotes ya que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico:

- Supondría un mayor esfuerzo en la coordinación y en la logística de la recepción de los elementos objeto del contrato, al operar no un único interlocutor, sino con varios.

Al adoptar esta decisión se considera que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden a una única función técnica y económica y guardan entre sí un vínculo operativo, y no ha sido efectuada en perjuicio o beneficio arbitrario de algún licitador o tipo de licitador, ni que con ella se esté restringiendo injustificadamente la competencia.

Hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico y la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato.

4. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.

El importe máximo que se considera que debe de ascender la contratación inicialmente IVA incluido es de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (245.990,12 €).

Los precios recogidos en el presupuesto de licitación se corresponden con los precios del proyecto aprobado por la administración.

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		MATERIALES - INSTALACION DE ALTA TENSION		
		LINEA DE ALTA TENSION		
1,00	Ud.	AUTOVALVULAS 21 kV, HERRAJE E INTERCONEXION LAAT	373,50	373,50
		Suministro de conjunto formado por 3 autoválvulas de óxidos metálicos de 21 kV, 10 kA. Incluido herraje de soportación, así como material para interconexiones con interruptor-seccionador y red de tierra.		
1,00	Ud.	INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, SF6, 630A, 24 KV, MOTORIZADO	16.963,20	16.963,20
		Suministro de interruptor-seccionador III, para montaje en torre metálica, aislado en gas SF6, de Mesa o similar, con las siguientes características: - 630A. - 24 kV. - Mixto (pasatapas con 3 bornas al aire y 3 enchufables tipo C). - Accionamiento por sistema de transmisión para una altura de hasta 12 m, con cerradura de enclavamiento tipo Herpe (llave libre a bulón fuera) apta para exterior. - Indicador de alarma visual y con señalización eléctrica de la presión del gas SF6. - Incluye transformador de tensión bipolar 20000/230 V, 200 VA. Incorporará armario de control en acero inoxidable con las siguientes características: - Captadores para detectores de faltas en 1 vía. - Módulo de conexión con el interruptor. - CPU y módulo de señalización-mando local, con comunicación en Modbus-TCP. - Módulo de alimentación-cargador de batería con alimentación externa de 90 a 270 V, 50 Hz. - Batería 12 V 38 Ah en plomo.		
10,00	Ud.	AISLADOR POLIMERICO RIGIDO 24 kV	93,60	936,00
		Suministro de aislador polimérico rígido de 24 kV con terminal de sujeción de cable, tipo Arpi de Inael o similar.		
18,00	Ud.	PIEZA PREFORMADA AVIFAUNA AUTOVALVULAS	50,40	907,20
		Suministro de pieza preformada especial para aislamiento de autoválvulas y bornas de trafo contra electrocución de aves.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
15,00	Mt.	FORRADO LINEA III, 24 KV	64,80	972,00
		Suministro de tubo de protección en línea III para protección contra electrocución de aves.		
1,00	Ud.	BAJANTE PARA TORRE CON TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 6M	415,22	415,22
		Suministro de bajante para torre metálica de celosías con tubo de acero galvanizado en caliente de 110 mm Ø y 6 m, con capuchón, incluso 6 soportes sujeción a torre.		
18,00	Ml.	TUBO AC GALV ENCH, 20mm, CURVADO	8,47	152,46
		Suministro de canalización saliente mediante 1 tubo rígido enchufable de Acero Galvanizado en caliente, de diámetro 20 mm, incluso parte proporcional de boquillas de protección y grapas de sujeción en el mismo acabado superficial que el tubo.		
3,00	Ud.	TERMINAL DE CONEXION TIPO C, 24 kV, 630 A, 300 mm2	151,20	453,60
		Suministro de terminal de conexión tipo C, 24 kV, 630 A y hasta 300 mm2. Tipo K400TB de Ormazábal o similar.		
60,00	Ud.	LSAT, HEPRZ1 H16 3x(1x240) mm2, Al, BAJO TUBO	72,45	4.347,00
		Suministro de línea subterránea de alta tensión de 20 kV, con cables unipolares HEPRZ1 H16 1x240 mm2 Al (3F).		
3,00	Ml.	TERMINAL DE INTERIOR 24 kV CONTRACTIL EN FRIO 95-240 AL	80,21	240,63
		Suministro de terminal de interior contráctil en frio 24 kV, 95-240 mm2, atornillable, tipo QTII K4 PU E/C 24 de 3M o similar.		
15,00	Ml.	CONDUCTOR DESNUDO, 50 mm2 CU	11,50	172,50
		Suministro de conductor desnudo de sección 50 mm2, así como elementos auxiliares de fijación.		
9,00	Ud.	CONEXION P/ CABLE CU 1 HILO, C/TERMINAL DE 25-50 mm2	1,81	16,29
		Suministro de terminal de conexión para crimpado de cable de Cu, abocardado y con agujero de inspección, para una sección de 25-50 mm2. Incluido P/P de tubo termorretráctil.		
		Total 1.1		**25.949,60**
		RED DE TIERRAS DE SERVICIO		
40,00	Mt.	CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV, 50 mm2 CU	11,92	476,80
		Suministro de conductor tipo RZ1 0,6/1 kV 1x50mm2.		
12,00	Ml.	CONDUCTOR DESNUDO, 50 mm2 CU	11,50	138,00
		Suministro de conductor desnudo de sección 50 mm2, así como elementos auxiliares de fijación.		
4,00	Ud.	PICA AC-CU 2000X18 mm Y CARTUCHO C-115	27,00	108,00
		Suministro de pica de acero cobreado, de dimensiones 2000x18mm, incluso cartucho para soldadura aluminotérmica C-115.		
		Total 1.2		**722,80**
		RED DE TIERRAS INTERIOR CENTRO DE TRANSFORMACION		
3,00	Ud.	CAJA PARA REGISTRO DE TOMA DE TIERRA	21,60	64,80
		Suministro de caja para registro de toma de tierra, seccionable. Para una sección máxima de 50 mm2.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
40,00	Mt.	CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV, 50 mm2 CU	11,92	476,80
		Suministro de conductor tipo RZ1 0,6/1 kV 1x50mm2.		
60,00	Ml.	CONDUCTOR DESNUDO, 50 mm2 CU	11,50	690,00
		Suministro de conductor desnudo de sección 50 mm2, así como elementos auxiliares de fijación.		
10,00	Ud.	PETACA DERIVACION CU 50/50	5,04	50,40
		Suministro de petaca de derivación en cobre, principal 50, derivado 50 mm2.		
25,00	Ud.	CONEXION P/ CABLE CU 1 HILO, C/TERMINAL DE 25-50mm2	1,81	45,25
		Suministro de terminal de conexión para crimpado de cable de Cu, abocardado y con agujero de inspección, para una sección de 25-50mm2. Incluido P/P de tubo termorretráctil.		
		Total 1.3		**1.327,25**
		CELDAS DE PROTECCION Y MEDIDA CENTRO DE TRANSFORMACION		
1,00	Ud.	CELDA MODULAR DE LINEA 24 kV 400 A 16 kA	3.792,88	3.792,88
		Suministro de celda modular de llegada de línea para 24 kV y 400 A, tipo IM, con contactos de señalización de estado, de Schneider Electric o similar.		
1,00	Ud.	CELDA MODULAR INT. AUT. GENERAL 24 kV 400 A 16 kA	16.383,31	16.383,31
		Suministro de celda modular con interruptor automático de protección general, con salida inferior derecha por barras, para 24 kV y 400 A, incorporando relé autoalimentado VIP400, manómetro indicador de presión SF6, enclavamientos E4, con contactos de señalización de estado, de Schneider Electric tipo DM1D-S o similar.		
1,00	Ud.	CELDA MODULAR MEDIDA 24 kV 400 A 16 kA	9.578,20	9.578,20
		Suministro de celda modular de medida, entrada inferior izquierda por barras y salida superior derecha por barras, para 24 kV y 400 A, incorporando: - 3 transformadores de tensión con doble secundario, 22000÷R3/110÷R3-110÷R3 V, 10 VA, clase 0,2 (potencia y clase de precisión en cada secundario). - 3 transformadores de intensidad con doble secundario 25-50/5-5 A, 15 VA, clase 0,2 S (potencia y clase de precisión en cada secundario). tipo GBC-A de Schneider Electric o similar.		
1,00	Ud.	CELDA MODULAR INT. AUT. TRAFO 24 kV 400 A 16 kA	15.556,15	15.556,15
		Suministro de celda modular con interruptor automático, de protección transformador, con salida inferior por cable, para 24 kV y 400 A, incorporando relé autoalimentado VIP400, bobina de disparo tipo emisión de 230 V, manómetro indicador de presión SF6, con contactos de señalización de estado, enclavamientos E4 y E24, tipo DM1-S de Schneider Electric o similar.		
1,00	Ud.	CELDA MODULAR INT. RUPTOFUSIBLES TRAFO 24 kV 400 A 16 kA	5.249,88	5.249,88

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		Suministro de celda modular con interruptor-fusibles combinados, para protección de transformador, con salida inferior por cable, para 24 kV y 400 A, incorporando fusibles de 6,3 A, bobina de disparo tipo emisión de 230 V, manómetro indicador de presión SF6, con contactos de señalización de estado, enclavamiento C4, tipo QM de Schneider Electric o similar.		
		Total 1.4		**50.560,42**
		PARARRAYOS		
1,00	Ud.	PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO ELECTRONICO, NIVEL I 80 M	2.530,80	2.530,80
		Suministro de pararrayos con dispositivo de cebado no electrónico, con las siguientes características: - Nivel de protección I. - Radio de protección, según CTE, 80 m. - Avance de cebado 60 µs. - Tipo PDC 6.4 de Ingesco o similar. - Contador de descargas CDR universal. Incluyendo soporte y mástil de 1"1/2 de acero galvanizado en caliente de 6 m de longitud.		
20,00	Ml.	CONDUCTOR DESNUDO, 50 mm2 CU	11,50	230,00
		Suministro de conductor desnudo de sección 50 mm2, así como elementos auxiliares de fijación.		
6,00	Ml.	TUBO AC GALV ENCH, 20 mm, CURVADO	8,47	50,82
		Suministro de canalización saliente mediante 1 tubo rígido enchufable de Acero Galvanizado en caliente, de diámetro 20 mm, incluso parte proporcional de boquillas de protección y grapas de sujeción en el mismo acabado superficial que el tubo.		
1,00	Ud.	REGISTRO CUADRADO DE POLIESTER 400X400x400	216,00	216,00
		Suministro de registro cuadrado de poliéster de dimensiones exteriores 400x400x400, tipo AC-RP 400 de KLK o similar.		
1,00	Ud.	PUNTO DE PUESTA A TIERRA PT-3	25,20	25,20
		Suministro de punto de puesta a tierra con pletina electrogalvanizada y tornillería en acero inoxidable de 25x3 mm, tipo PT-3 de KLK o similar.		
3,00	Ud.	CONEXION P/ CABLE CU 1 HILO, C/TERMINAL DE 25-50 mm2	1,81	5,43
		Suministro de terminal de conexión para crimpado de cable de Cu, abocardado y con agujero de inspección, para una sección de 25-50 mm2. Incluido P/P de tubo termorretráctil.		
4,00	Ud.	PICA AC-CU 2000X18 mm Y CARTUCHO C-115	27,00	108,00
		Suministro de pica de acero cobreado, de dimensiones 2000x18mm, incluso cartucho para soldadura aluminotérmica C-115.		
		Total 1.5		**3.166,25**
		TRANSFORMADORES		
1,00	Ud.	TRANSFORMADOR SECO III 20/0,69 kV 1600 kVA DYN11	65.590,57	65.590,57
		Suministro de transformador de interior trifásico seco		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		encapsulado en resina, de las siguientes características: - Potencia 1600 kVA. - Tensión primaria 20000 V - Tensión secundaria 690 V - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%. - Ventilación natural. - Nivel de aislamiento devanado primario serie 24 kV - Nivel de aislamiento devanado secundario serie 1,1 kV - Frecuencia 50 Hz. - Grupo de conexión Dyn11 - Tª máx./mensual/media anual ºC => 40/30/20 - Clase de aislamiento (AT/BT) => F/F - Ensayos C2, E2, F1. - Refrigeración => AN Incluyendo los siguientes accesorios: - Terminales de puesta a tierra. - 1 Sonda PT100 por fase. - Anillas de elevación. - Relé vigilancia Tª sondas PT-100 con comunicación en modbus RTU. Todo ello según normas EU 548-2014, UNE-EN 60076, UNE-EN 50541, EN 50588, UNE-EN 21538, UNE-IEC 60676-12, RU 5207 B calidad UNESA.		
1,00	Ud.	TRANSFORMADOR ESTER VEGETAL III 20/0,42 kV 50 kVA Yzn11	18.666,00	18.666,00
		Suministro de transformador de interior trifásico, con las siguientes características: - Potencia 50 kVA. - Tensión primaria 20000 V. - Tensión secundaria 420 V. - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%. - Frecuencia 50 Hz. - Grupo de conexión Yzn11 - Llenado integral de éster vegetal. Incluyendo los siguientes accesorios: - Anillas de elevación. - Ruedas de transporte Todo ello según norma EU 548-2014,UNE-EN60076, UNE-EN 21428		
		Total 1.6		**84.256,57**
		EQUIPOS AUXILIARES TRANSFORMADORES		
1,00	Ud.	CARRIL GUIA TRAFO 1600KVA	821,29	821,29
		Suministro de carriles guía para trafo de 1600 kVA, de 4 m, con anclajes para su hormigonado. Galvanizado en caliente. Incluso sistema de frenado para el transformador.		
1,00	Ud.	CARRIL GUIA TRAFO 50KVA	526,05	526,05
		Suministro de carriles guía para trafo de 50 kVA de 4 m, con anclajes para su hormigonado. Galvanizado en caliente. Incluso sistema de frenado para el transformador.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
1,00	Ud.	PUENTE TRAFO 1600 kVA, C/CABLE HEPRZ1 12/20kV 3x150mm2 Al	1.193,40	1.193,40
		Suministro de puente de interconexión trafo 1600 kVA-celda, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1X150 Al H16 Cu de 3x12 m de longitud, con terminales de interior retráctil en frio.		
1,00	Ud.	PUENTE TRAFO 50 kVA, C/CABLE HEPRZ1 12/20kV 3x50mm2 Al,	900,00	900,00
		Suministro de puente de interconexión trafo 50 kVA-celda con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1X50 Al H16 Cu de 3x10 m de longitud con terminales de interior retráctil en frio.		
2,00	Ud.	HERRAJE AUXILIAR PARA SOPORTACIÓN CABLES A.T.	169,92	339,84
		Suministro de herraje auxiliar para soportación de cables en el lado de alta tensión de los transformadores, galvanizado en caliente.		
1,00	Ud.	REJA DE PROTECCION ACCESO TRANSFORMADOR 1600 kVA	1.155,96	1.155,96
		Suministro de reja de protección electrosoldada con objeto de impedir el acceso al emplazamiento del transformador de 1600 kVA, incluyendo puerta de acceso peatonal con cerradura enclavada con celda de protección del transformador. Dimensiones: - 2 Marcos de 0,5x2 m. - 1 Marco con puerta de 3x2 m. Cumple grado IP-10.		
1,00	Ud.	REJA DE PROTECCION ACCESO TRANSFORMADOR 50 kVA	995,04	995,04
		Suministro de reja de protección electrosoldada con objeto de impedir el acceso al emplazamiento del transformador de 50 kVA, incluyendo puerta de acceso peatonal con cerradura enclavada con celda de protección del transformador. Dimensiones: - 2 Marcos de 0,5x2 m. - 1 Marco con puerta de 1,5x2 m. Cumple grado IP-10.		
2,00	Ud.	TRANSFORMADOR DIFERENCIAL Ø 35 MM	33,12	66,24
		Suministro de transformador diferencial de 35 mm de diámetro con accesorio de fijación a pared.		
1,00	Ud.	SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC	147,60	147,60
		Suministro de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exterior.		
		Total 1.7		**6.145,42**
		CUADRO DE PROTECCION DEL CT		
		Suministro de cuadro formado por los siguientes elementos y aparellaje. Totalmente ensamblado, equipos cableados y cumpliendo las pruebas de funcionamiento en taller.		
1,00	Ud.	ARMARIO DE CHAPA 1200X800X300	746,25	746,25
		Armario metálico de dimensiones exteriores 1200x800x300 (AltoxAnchoxProfundo), IP-55, con placa de entrada de cables y elementos de sujeción a pared, de Rittal, serie CM o similar.		
1,00	Ud.	PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM	58,32	58,32

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		Portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.		
1,00	Ud.	EMPUÑADURA PARA ARMARIOS CM CON BOTON PULSADOR	78,83	78,83
		Empuñadura basculante con bombín de cierre mediante botón pulsador, de Rittal, serie CM o similar.		
1,00	Ud.	CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN	208,42	208,42
		Canaletas conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.		
1,00	Ud.	INT. MANUAL MODULAR, IV, 40 A, CONTACTOS DE SEÑALIZACION	173,10	173,10
		Interruptor manual con las siguientes características: - Modular. - Tetrapolar. - Corriente nominal 40 A. - 2 contactos de señalización de estado. - Serie 5TL1, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	REPARTIDOR TETRAPOLAR, MODULAR 12 SALIDAS	50,13	50,13
		Repartidor modular tetrapolar de 12 salidas. De Legrand o similar. Incluso P/P de etiquetado.		
1,00	Ud.	INT. DIF. MODULAR IV 25 A, 300 MA, CLASE AC, CON SEÑALIZACION	98,91	98,91
		Interruptor diferencial IV, 25 A, 300 mA, clase AC, con contacto de señalización de estado, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	CIRCUITO DE SALIDA PARA GOBIERNO DE MOTOR, HASTA 5,5 KW	416,66	416,66
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para gobierno de motor: - Disyuntor III de 7-10 A, con bloque de contactos de señalización, de Siemens o similar. - Contactor de 12 A, AC-3, con bloque de contactos auxiliares, de Siemens o similar. - Relé de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar. - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar. - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar. - Bornas de conexión. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	CIRCUITO SALIDA MONOFASICA II 10 A, 30 MA CLASE AC, TRAFO 200 VA, 24 V	328,64	328,64

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto por: - Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o similar. - Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase AC, con contactos de señalización, de Siemens o similar. - Transformador 200 VA, 230/24 V de Polylux o similar. - Interruptor automático II, 6 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	CIRCUITO DOBLE SALIDA MONOFASICA II 10 A, 30 MA CLASE AC	159,15	159,15
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para doble salida monofásica, compuesto por: - Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. - Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase AC, de Siemens o similar. - Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	CIRCUITO SALIDA MONOFASICA II 16 A, 30 MA CLASE AC	120,93	120,93
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto por: - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. - Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase AC, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	CIRCUITO SALIDA MONOFASICA II 10 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑALIZACION	166,36	166,36
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto por: - Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o similar. - Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase AC, con contactos de señalización, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
2,00	Ud.	CIRCUITO SALIDA MONOFASICA II 10 A, 30 MA CLASE A, C/SEÑAL. Y DESC.	314,50	629,00
		Circuito formado por el siguiente aparellaje para salida monofásica, compuesto por: - Interruptor automático II, 10 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o similar. - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3, Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar. - Interruptor diferencial II, 25 A, 30 mA, Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
2,00	Ud.	RELE DIFERENCIAL CON DISPLAY PARAMETRIZABLE CL A	203,56	407,12

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		Relé diferencial electrónico con display, (para montaje en puerta) parametrizable tanto en corriente de defecto como en tiempo de intervención, clase A. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	SINOPTICO SERIGRAFIADO INSTALACION DE A.T.	660,40	660,40
		Sinóptico serigrafiado con el esquema de la instalación de AT, preparado para la instalación de pilotos y mandos de la instalación, de dimensiones 600x800 mm (alto x ancho) fijado a la puerta del armario.		
13,00	Ud.	PILOTO LED DE ALTA LUMINOSIDAD, 24 V	26,87	349,31
		Piloto led de alta luminosidad de color verde, rojo o ámbar, diámetro 5,5 mm, tipo D-188 de Delecsa o similar.		
8,00	Ud.	RELE AUXILIAR 4 NANC 24 V	58,81	470,48
		Relé auxiliar con 4 contactos conmutados de 24 V AC. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.		
1,00	Ud.	REGLETA VERIFICACION MEDIDA INDIRECTA PRECINTABLE	156,23	156,23
		Regleta de verificación de equipo de medida indirecta, precintable, normalizada por Iberdrola, tipo W/RV/10E6I4T de Weidmuller o similar.		
1,00	Ud.	ANALIZADOR DE REDES SENTRON PAC 5200	3.251,54	3.251,54
		Analizador de redes y calidad de la energía Sentron PAC 5200, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 5 A	212,36	212,36
		Fuente de alimentación con las siguientes características: - Tensión de alimentación 230 V. - Tensión de salida 24 V CC, 5 A. - Interfaz de diagnóstico para PLC. De Siemens tipo PSU6200 o similar.		
1,00	Ud.	SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET	548,97	548,97
		SAI con las siguientes características: - Tensión de alimentación 24 V CC. - Tensión de salida 24 V CC, 10 A. - 3 Salidas digitales de señalización. - 3 Entradas digitales para órdenes. - Comunicación en Profinet. De Siemens UPS1600 o similar.		
1,00	Ud.	BATERIA TIPO LI-ION 24 V 60 WH	747,40	747,40
		Batería de Li-ion de 24 V 60 Wh, 2,5Ah con comunicación con UPS1600.		
1,00	Ud.	FUSIBLE ELECTRONICO 4X0,5...10 A	180,58	180,58
		Fusible electrónico con cuatro canales regulables individualmente entre 2 y 10 A, de Siemens tipo SEL1200 o similar.		
1,00	Ud.	DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL	71,69	71,69
		Distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
7,00	Ud.	LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M	7,22	50,54
		Latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6. Incluso P/P de etiquetado.		
1,00	Ud.	SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 10/100 MB/S, 8 PUERTOS COBRE	1.476,25	1.476,25
		Switch industrial, gestionable para Profinet con velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 8 puertos de cobre, con memoria para almacenamiento de configuración (C-PLUG), tipo Scalance XC208, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155-6PN	517,36	517,36
		Módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.		
2,00	Ud.	TARJETA DE 16 ED 24 DC ST, FORMATO ET 200SP	298,54	597,08
		Tarjeta de 16 entradas digitales 24 DC ST, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	TARJETA DE 4 EA 2/4 HILOS, FORMATO ET 200SP	429,16	429,16
		Tarjeta de 4 entradas analógicas de 2 y 4 hilos en corriente, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	TARJETA DE 16 SD DC/0,5 A, FORMATO ET 200SP	319,39	319,39
		Tarjeta de 16 salidas digitales a transistor 24 DC/0,5 A, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
1,00	Ud.	TARJETA COMUNICACION MODBUS RTU, FORMATO ET 200SP	610,61	610,61
		Tarjeta de comunicación Modbus RTU, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
8,00	Ud.	BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A	17,56	140,48
		Borna relé de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RPIT 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.		
54,00	Ud.	BORNA DE PASO PIT 4	9,08	490,32
		Borna de paso, tipo PIT 4, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.		
3,00	Ud.	PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL	148,98	446,94
		Patchpanel-descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril, IP-10, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.		
1,00	Ud.	EMBARRADO COLECTOR DE TIERRAS	37,43	37,43
		Embarrado colector de tierras de 460 mm de anchura.		
1,00	Ud.	PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68	7,36	7,36
		Prensaestopas de poliamida con rosca métrica M-32, con índice de protección IP68.		
5,00	Ud.	PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-25, IP68	6,53	32,65
		Prensaestopas de poliamida con rosca métrica M-25, con índice de protección IP68.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
29,00	Ud.	PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68	4,54	131,66
		Prensaestopas de poliamida con rosca métrica M-20, con índice de protección IP68.		
		Total 1.8		**15.578,01**
		ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE		
6,00	Ud.	LUMINARIA ESTANCA LED 4900 LM, IP65, CL-I	61,95	371,70
		Suministro de luminaria estanca con tecnología LED de 4900 lm, 4000 K, de Iluminia modelo Eskia 40W o similar. Incluyendo caja de registro de 155x110 mm.		
3,00	Ud.	LUMINARIA ESTANCA LED DE EMERGENCIA 200 LM, IP-65, 1 H	59,32	177,96
		Suministro de luminaria estanca Led de 200 lm, para superficie, con equipo de emergencia de 1 h de autonomía, no permanente, tipo Hermetic DE-200L de Normalux o similar. Incluyendo caja de registro de 155x110 mm.		
3,00	Ud.	INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55	16,92	50,76
		Suministro de conmutador monobloque, para superficie, 1P, 10A, 250V, con índice de protección IP55. Incluyendo caja de registro de 155x110 mm.		
3,00	Ud.	BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55	20,52	61,56
		Suministro de toma de corriente monobloque, para superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con índice de protección IP55. Incluyendo caja de registro de 155x110 mm.		
		Total 1.9		**661,98**
		CANALIZACIONES		
3,00	Ml.	BANDEJA PVC LISA, 300x100mm, C/TAPA Y SOPORTE EN HORMIGON	70,93	212,79
		Suministro de canalización saliente mediante bandeja de PVC lisa con tapa, de medidas 300x100mm, incluidos soportes, para montaje en hormigón.		
1,00	Ud.	CURVA PVC LISA, 300x100mm, C/TAPA Y SOPORTE EN HORMIGON	200,14	200,14
		Suministro de canalización saliente mediante curva para bandeja de PVC lisa con tapa, de medidas 300x100mm, incluidos soportes, para montaje en hormigón.		
17,00	Ml.	BANDEJA MET REJILLA, 100x60mm, CON TAPA Y P/P P.A.T.	27,69	470,73
		Suministro de canalización saliente mediante bandeja metálica de rejilla de acero con tratamiento superficial de alta resistencia (resistencia a la corrosión superior al Galvanizado en Caliente en atmósfera de niebla salina) con tapa, de medidas 100x60mm, con soporte. Incluido conductor de cobre desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra así como materiales de conexionado.		
15,00	Ml.	TUBO PVC ROSC, 32mm, CURVADO	2,75	41,25
		Suministro de canalización saliente mediante 1 tubo rígido roscado de PVC, de diámetro 32 mm. Incluso parte proporcional de grapas de fijación.		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
42,00	Ml.	TUBO PVC ROSC, 20mm, CURVADO	2,03	85,26
		Suministro de canalización saliente mediante 1 tubo rígido roscado de PVC, de diámetro 20 mm. Incluso parte proporcional de grapas de fijación.		
		Total 1.10		**1.010,17**
		CABLEADO DE FUERZA		
45,00	Ml.	CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 5G6 mm2, (3F+N+TT)	7,38	332,10
		Suministro de manguera con conductores de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 5G6 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
10,00	Ml.	CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G6 mm2, (F+N+TT)	4,86	48,60
		Suministro de manguera con conductores de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G6 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
40,00	Ml.	CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 4G2'5 mm2, (3F+TT)	2,76	110,40
		Suministro de manguera con conductores de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 4G2,5 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
112,00	Ml.	CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G2'5 mm2, (F+N+TT)	2,34	262,08
		Suministro de manguera con conductores de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G2,5 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
202,00	Ml.	CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2, (F+N+TT)	1,71	345,42
		Suministro de manguera con conductores de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1kV 3G1,5 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
40,00	Ml.	CABLE Cu UNIPOLAR, ES 07Z1-K (AS) 1x35 mm2, (A/V)	8,63	345,20
		Suministro de conductor con cable de Cu del tipo ES 07Z1-K 1X35 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
2,00	Ud.	CONEXION P/ CABLE CU 1 HILO, C/TERMINAL DE 25-50mm2	1,81	3,62
		Suministro de terminal de conexión para crimpado de cable de Cu, abocardado y con agujero de inspección, para una sección de 25-50mm2. Incluido P/P de tubo termorretráctil.		
		Total 1.11		**1.447,42**
		CABLEADO DE CONTROL		
100,00	Ml.	CABLE DE RED ETHERNET SFTP CAT 6 ARMADO PARA EXTERIOR	1,44	144,00
		Suministro de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 armado mediante trenzas de hilo de acero y apto para exterior. Incluso		

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
3,00	Ud.	CONECTORIZACION RED ETHERNET	21,61	64,83
		Suministro de dos conectores RJ-45, macho, categoría 6 para cable tipo SFTP.		
22,00	Ml.	CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5 mm2, (MULTIHILO)	9,27	203,94
		Suministro de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
56,00	Ml.	CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, (MULTIHILO)	4,23	236,88
		Suministro de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
210,00	Ml.	CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X10 mm2	8,42	1.768,20
		Suministro de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 2x10 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
420,00	Ml.	CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 2X6 mm2	5,06	2.125,20
		Suministro de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 2x6 mm2. Incluso P/P de material de etiquetado, rotulado con la designación de la manguera, tipo US-WMTB de Phoenix Contact o similar.		
		Total 1.12		**4.543,05**
		EQUIPO DE MEDIDA		
1,00	Ud.	Armario de medida saliente para exterior	1.025,94	1.025,94
		Suministro de armario para medida individual en Alta Tensión, para puntos de medida tipo 1 y 2, de intemperie. Incluso herraje de fijación en acero galvanizado en caliente.		
1,00	Ud.	CONTADOR TRIFASICO MEDIDA INDIRECTA TIPO 2	918,00	918,00
		Suministro de contador trifásico para medida indirecta en Alta Tensión, consumidor tipo 2, clase 0,5S/1 (Activa/Reactiva), con puertos RS-232+Ethernet. Incorporando documentos de verificación en origen y por Lacecal.		
1,00	Ud.	BASE + MODEM GSM RS-232	326,84	326,84
		Suministro de base CU-P41 más módem CU-ADP2 RS-232, de Landis + Gyr o similar.		
		Total 1.13		**2.270,78**
		ELEMENTOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD		
5,00	Ud.	PLACA RIESGO ELECTRICO ALTA TENSION	5,76	28,80
		Suministro de placa indicativa de riesgo eléctrico de ALTA TENSION.		
1,00	Ud.	CARTELES CENTRO DE TRANSFORMACION	15,30	15,30

Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
		Suministro de carteles de: - Primeros auxilios. - Requisitos previos. - Cinco reglas de oro.		
1,00	Ud.	BANQUETA 20 KV, GUANTES 20 KV Y PERTIGA	298,80	298,80
		Suministro de banqueta aislante para 20 kV, guantes (talla 10) de aislamiento para tensiones de 20 kV (clase 3) en interior de cofre metálico, así como pértiga de salvamento.		
		Total 1.14		**342,90**
		DOCUMENTACION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION		
1,00	Ud.	INGENIERIA DE PROTECCIONES	4.451,20	4.451,20
		Memoria de cálculo y diseño de ajustes de protección para que haya selectividad entre cada una de las protecciones presentes en la instalación: - Interruptor-seccionador de exterior. - Celda de protección general. - Celdas de protección de transformador. - Protecciones de baja tensión.		
1,00	Ud.	ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN	863,80	863,80
		Desarrollo de esquemas de la instalación en formato Eplan.		
		Total 1.15		**5.315,00**
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)			**203.297,62**	
IMPORTE IVA (21%)			**42.692,50**	
IMPORTE TOTAL (IVA incluido)			**245.990,12**	

El valor estimado del contrato se ha calculado sumando al presupuesto base de licitación el importe de las modificaciones previstas, que para este contrato no se tienen previstas modificaciones al contrato o prórrogas al mismo que supongan un incremento en el valor estimado del contrato, por lo que su importe coincide con el presupuesto base de licitación (sin IVA), DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (203.297,62 €).

Descripción	Importe Total (Sin IVA)
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)	203.297,62 €
IMPORTE PRÓRROGAS	0,00 €
IMPORTE MODIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO	0,00 €
VALOR ESTIMADO (IVA no incluido)	203.297,62 €

5. Justificación de los criterios de solvencia.

5.1. Justificación de clasificación de contratistas

No es de aplicación en los contratos de suministros (artículo 77.1.c). Para estos contratos los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación y se detallarán en los pliegos del contrato.

5.2. Justificación de los criterios de solvencia

Para poder celebrar el contrato, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las siguientes condiciones de solvencia económica y financiera y profesional.

5.2.1. Solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el volumen anual de negocio.

Para ser admitidos los licitadores deberán declarar un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 203.000 EUROS, IVA no incluido.

- A efectos de acreditar el cumplimiento de la solvencia económica requerida en el punto anterior, el licitador aportará además fotocopia simple de las Cuentas Anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios si dispusiera de ellas, debidamente auditadas, en el supuesto de que este requisito fuera legalmente exigible.

5.2.2. Solvencia técnica.

La solvencia técnica del empresario se acreditará por los trabajos realizados similares realizados, acreditándose a través de:

- Muestras, descripciones, fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda verificarse si se solicita. Documentación técnica de los productos ofertados redactados en castellano, en base a las cuales se comprobará el cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas exigidas en el PPT, incluyendo la siguiente información:

  a) Ficha técnica de cada uno de los elementos especificados en el cuadro de unidades, garantizando el cumplimiento de lo indicado en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirá como documentación justificativa documentos que remitan a otros, ni documentos que indiquen de forma general el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el apartado 2.

5.2.3. Justificación de los criterios de solvencia.

Los requisitos de solvencia solicitados son los mínimos establecidos en Ley 9/2017 para los contratos de suministro, artículos 87 y 89, siendo proporcionales al objeto de la contratación, con una vinculación directa al mismo, no supone una discriminación de los proveedores ni buscan una restricción de la competencia.

6. Justificación de los criterios de adjudicación.

Según lo indicado en el artículo 146 de la Ley 9/2017, se establecen como criterios de valoración el precio y criterios valorados de forma automática mediante fórmulas.

Criterio coste-eficacia.

- **PRECIO**. Se atribuirán **80 puntos** al ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula:

$$P_x = P_{\max} - 100\left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}}\right]$$

Siendo ***Px*** la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, ***Pmax*** la puntuación máxima, ***Ox*** el importe de la oferta del licitador, y ***Omb*** el importe de la oferta más económica.

- **AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA**: Se otorgarán hasta un máximo de **20 puntos** a los ofertantes que amplíen la garantía mínima solicitada en el presente pliego (hasta el 01-11-2026), de forma tal que, por cada año de garantía ofertado a mayores, sin coste alguno para TRAGSA se otorgarán 4 puntos. Se otorgará el máximo de 20 puntos a los ofertantes que aporten como garantía adicional, 5 campañas de riego sin coste alguno para TRAGSA.

La garantía ofertada consistirá como mínimo en atender y resolver las averías y/o interrupciones de los equipos o materiales defectuosos, garantizando un funcionamiento correcto al 100% de la estación de bombeo en menos de 1 hora, las 24 horas del día y los 365 días del año, a contar desde la comunicación por parte del representante de TRAGSA, así como la reposición del 100% de los elementos objeto de la presente oferta por otros nuevos idénticos a los instalados inicialmente.

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que ampliarán la garantía en "X" años. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

Justificación documental correspondiente en un documento independiente denominado "Ampliación de la garantía", incluyendo como mínimo lo indicado a continuación:

- Nº de años de ampliación de la garantía a partir del 01-11-2026.

- Mención expresa de compromiso de atender y resolver las averías y/o interrupciones garantizando un funcionamiento correcto al 100% de la estación de bombeo en menos de 1 hora, las 24 horas del días y los 365 días del año, a contar desde la comunicación por parte de representante de TRAGSA, presentándose físicamente en la estación de bombeo correspondiente personal competente.

- Mención expresa de compromiso de reposición del 100% de los elementos objeto de la presente oferta por otros nuevos idénticos a los instalados inicialmente.

- Listado con nombre, apellidos y categoría profesional del único personal del adjudicatario que podrá atender y resolver las averías y/o interrupciones de la estación de bombeo, que puedan ocurrir durante la ejecución de la presente oferta. El personal indicado deberá de coincidir en su totalidad con el personal indicado como "Personal a disposición para la ejecución de la presente oferta".

- Mención expresa de compromiso de no sustituir el personal anteriormente indicado por otro, salvo razón de causa mayor y siendo previamente aceptado por representante de TRAGSA

La ampliación de la garantía permite garantizar el funcionamiento correcto de la instalación de baja tensión de las estaciones de bombeo, durante las campañas de riego incluidas a mayores en dicha ampliación.

7. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.

En el pliego de condiciones de la licitación se incluirán como condiciones especiales de ejecución las siguientes:

- Garantizar la seguridad y protección de la salud en el trabajo.

- Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

Se justifica por la necesidad del complimiento de ambas condiciones según el plan de seguridad y salud.

8. Justificación de la tramitación de urgencia

No es de aplicación

En León, a 21 de marzo del 2023

71500404M
JOAQUIN
ADOLFO CEDRON
(R:A28476208)

Firmado digitalmente por 71500404M JOAQUIN ADOLFO CEDRON (R:A28476208)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, SA, SME, MP, 2.5.4.97=VATES-A28476208, sn=CEDRON RIVAS, givenName=JOAQUIN ADOLFO, serialNumber=71500404M, cn=71500404M JOAQUIN ADOLFO CEDRON (R:A28476208), 2.5.4.13=Notario:ANTONIO-ENRIQUE MAGRANER DUART/Núm Protocolo:1939/Fecha Otorgamiento:14-06-2022
Fecha: 2023.03.21 16:45:19 +01'00'

Fdo. Joaquín Cedrón Rivas