

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA LA EJECUCIÓN DEL HOSPITAL DE MELILLA.

REF.: TSA0065904

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas particulares que regirán el alquiler de maquinaria auxiliar para la realización de los trabajos de Terminación del Hospital de Melilla.

Lote 1: MONTACARGAS

Nº Uds. Estimad.	Ud.	Descripción
		LOTE 1. MONTACARGAS
26	MES	Alquiler mensual de montacargas de obra con sistema de elevación compuesto por cremallera y pistón, para transporte de materiales y personas, de 7 paradas y 1.500 kg de carga máxima. El precio incluye la redacción de proyecto y legalización, así como seguro de responsabilidad civil y revisiones periódicas para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Lote 2: CARRETILLAS ELEVADORAS

Nº Uds. Estimad.	Ud.	Descripción
		LOTE 2. CARRETILLAS ELEVADORAS
14	MES	Alquiler mensual de carretilla elevadora de 1.500 kg eléctrica. Incluido revisiones y seguro
14	MES	Alquiler mensual de carretilla elevadora de 2.000 kg diésel. Incluido revisiones y seguro.

Lote 3: ELEVADORES

N° Uds. Estimad.	Ud.	Descripción
		LOTE 3. ELEVADORES
120	DÍA	Alquiler diario de plataforma de tijera hasta 8 m eléctrica. Incluido seguro y revisiones periódicas.
100	DÍA	Alquiler diario de plataforma diésel 18. Incluido seguro y revisiones periódicas.
60	DÍA	Alquiler diario de plataforma articulada eléctrica 12 m de altura de trabajo. Incluido seguro y revisiones periódicas.
60	DÍA	Alquiler diario de plataforma articulada diésel 16 m de altura de trabajo. Incluido seguro y revisiones periódicas.
100	DÍA	Alquiler diario de plataforma articulada diésel 26 m de altura de trabajo. Incluido seguro y revisiones periódicas.
60	DÍA	Alquiler diario de plataforma articulada diésel 32 m de altura de trabajo. Incluido seguro y revisiones periódicas.

Lote 4: MINIEXCAVADORAS Y MINIDUMPER

N° Uds. Estimad.	Ud.	Descripción
		LOTE 4. MINIEXCAVADORAS Y MINIDUMPER
180	DÍA	Alquiler diario de miniexcavadora oruga peso de trabajo 1.000 - 1.100 lg. Incluido martillo y accesorios, seguro y revisiones periódicas.
120	DÍA	Alquiler diario de miniexcavadora oruga peso de trabajo 500 - 700 jg. Incluido accesorios, seguro y revisiones periódicas.
120	DÍA	Alquiler diario de minidumper oruga de carga operativa 700 - 1.000 kg. Incluido seguro y revisiones.

Lote 5: HERRAMIENTAS

Nº Uds. Estimad.	Ud.	Descripción
		HERRAMIENTAS
80	DÍA	Alquiler diario de martillo eléctrico picador de 10 kg. Incluido punteros
150	DÍA	Alquiler diario de martillo eléctrico picador de 23 kg. Incluido punteros
120	DÍA	Alquiler diario de martillo eléctrico perforador hasta broca de 50 mm
120	DÍA	Alquiler diario de perforadora de hormigón con soporte hasta 400 mm de diámetro. Sin incluir accesorios
120	DÍA	Alquiler diario de cortadora de juntas de hormigón 13 CV 450 mm de diámetro, Incluido disco de hormigón.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La presente actuación se ubica en la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro de las instalaciones Nuevo Hospital de Melilla. C/Ramal de Docker nº1.

Mediante escrito, vía email, por parte del jefe de obra se solicitará al proveedor el inicio del alquiler de algunos de los equipos previstos en el presente expediente. El proveedor deberá poner a disposición, en un plazo no superior a 7 días desde fecha de comunicación, la maquina auxiliar en el Hospital de Melilla.

Corresponde a PROVEEDOR:

- Transporte marítimo Málaga - Melilla (ida)
- Transporte terrestre Puerto de Melilla-Obra (ida)
- Transporte terrestre Obra – Puerto de Melilla (vuelta)
- Transporte marítimo Melilla – Málaga (vuelta)
- Gastos autoridad portuaria Málaga y Melilla
- Transporte terrestre instalaciones proveedor – Puerto Málaga (ida)
- Transporte terrestre Puerto Málaga – instalaciones proveedor (vuelta)
- Despacho aduana exportación temporal Málaga
- Despacho aduana importación temporal Melilla

Para que el proveedor pueda asumir el coste de exportación e importación temporal, de la maquinaria auxiliar que pueda solicitar TRAGSA, se establece un compromiso de tiempo mínimo de estancia en obra por lotes:

- LOTE 1.- MONTACARGAS 12 MESES
- LOTE 2.- CARRETILLAS ELEVADORAS 1 MES
- LOTE 3.- ELEVADORES 15 DÍAS
- LOTE 4.- MINIEXCAVADORAS Y MINIDUMPER 2 MESES
- LOTE 5.- HERRAMIENTAS 10 DÍAS

La relación de equipos y previsión de uso son estimativos. Estos dependerán de las necesidades de obra.