

INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ASFALTO PARA LA OBRA DE: PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CODUCCION DEL POSTRASVASE JUCAR-VINALOPO, TRAMO VII EN HONDON DE LAS NIEVES, PROVINCIA ALICANTE

(Ref.: TSA0066027)

Nº DE ACTUACIÓN: 0747144

1.- OBJETO

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación de trabajos de ejecución de asfalto para la obra de proyecto de modificación de la conducción del Postrasvase Jucar-Vinaloó, tramo VII en Hondón de las Nieves (Alicante), correspondientes al expediente TSA0066027.

2.- OFERTANTES

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
GONZALEZ SOTO, S.A.	A-30617484
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	A-28582013
PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.	B-30115372
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	B-54403068
ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.	A-81317695
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	B-53167664
PAVASAL EPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	A-46015129

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, las características técnicas de los trabajos de ejecución de asfalto objeto de este análisis son las siguientes:

TRAMO 7-2 Y TRAMO 7-4

M2. Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura y Riego de imprimación.

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 35/50 S, extendido y compactado por centímetro de espesor, tipo S-12 Caliza, para capa de rodadura, fabricada en planta y transportada a obra, extendida y compactada, incluso betún, filler de recuperación, alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall preparación de superficie y cortes, completamente ejecutada para un espesor de 5 cm y anchura de 4,00 m, incluido Riego de imprimación, con Emulsión catiónica lenta ECL-1 especial para los riegos de imprimación, de capas granulares, con una dotación mínima de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

TRAMO 7-4

M2. Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura y Riego de imprimación.

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 35/50 S, extendido y compactado por centímetro de espesor, tipo S-12 Caliza, para capa de rodadura, fabricada en planta y transportada a obra, extendida y compactada, incluso betún, filler de recuperación, alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall, completamente ejecutada para un espesor de 5 cm y anchura de variable entre 1,50 y 2,00 m, incluido Riego de imprimación, con Emulsión catiónica lenta ECL-1 especial para los riegos de imprimación, de capas granulares, con una dotación mínima de 1kg/m2, incluso barrido

La solvencia técnica exigida en el pliego es la siguiente:

Solvencia técnica

Relación de obras similares correspondientes al mismo CPV: 45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado. ejecutadas en los últimos cinco años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.

Una vez revisada la documentación técnica presentada, se solicita subsanación de la misma a las empresas:

LICITADORES	C.I.F
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	A-28582013
PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.	B-30115372
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	B-54403068
PAVASAL EPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	A-46015129

Dichas empresas contestan en plazo y correctamente

4.- RESUMEN

Tras el estudio de la documentación técnica presentada por las empresas ofertantes para el concurso **TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ASFALTO PARA LA OBRA DE: PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CODUCCION DEL POSTRASVASE JUCAR-VINALOPO, TRAMO VII EN**

HONDON DE LAS NIEVES, PROVINCIA ALICANTE, la documentación presentada por las empresas ofertantes **es correcta**.

Por lo tanto las empresas que cumplen técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego son:

LICITADORES	C.I.F
GONZALEZ SOTO, S.A.	A-30617484
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	A-28582013
PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.	B-30115372
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.	B-54403068
ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.	A-81317695
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	B-53167664
PAVASAL EPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	A-46015129

En Alicante, a 24 de julio de 2018

Técnico de obra

Gerente de Zona Alicante

Andrés Serrano Jover

Alejandro Cerdán Cartagena