

INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DRENAJE Y TUBERÍA PVC CONDUCCIÓN Balsa MARGEN DERECHA, PARA EL “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA)”
(Ref.: TSA0066339)

Nº DE ACTUACIÓN: 0347164

1.- OBJETO

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DRENAJE Y TUBERÍA PVC CONDUCCIÓN Balsa MARGEN DERECHA, PARA EL “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA)”, correspondientes al expediente TSA0066339.

2.- OFERTANTES

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
ADEQUA WS, S.L.U.	B-87531729

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, las características técnicas de la tubería a suministrar objeto de este análisis es la siguiente:

Longitud de los tubos / rollos (m)	Tipo de pvc	DN (mm)	Rigidez circunferencial (KN/m2)	PN (MPa) C=1,25	Tipo unión entre tubos
6	PVC (doble pared-ranurada)	250	4	-	Campana + junta elástica

Longitud de los tubos / rollos (m)	Tipo de pvc	DN (mm)	Rigidez circunferencial (KN/m2)	PN (MPa) C=1,25	Tipo unión entre tubos
6	PVC (doble pared-ranurada)	160	4	-	Campana + junta elástica
6	PVC-U	500	-	0,6	Junta de estanqueidad elastomérica.
6	PVC-U	250	-	0,6	Junta de estanqueidad elastomérica.
6	PVC-U	060	-	0,6	Junta de estanqueidad elastomérica.

Y como solvencia técnica se exigía:

Relación de suministros similares relativos al mismo CPV: 44163100 Tuberías ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado en el contrato en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario

La empresa ofertante cumple con la solvencia técnica exigida

4.- RESUMEN

Tras el estudio de la documentación técnica presentada por las empresas ofertantes para el concurso del SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DRENAJE Y TUBERÍA PVC CONDUCCIÓN Balsa Margen Derecha, para el "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA)", **es correcta.**

Por lo tanto la empresa que cumplen técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego es **ADEQUA WS, S.L.U.**

En Huesca, a 15 de Octubre de 2018

Jefe de Obra

Gerente de Zona Huesca

Andrés Bermejo Sarroca

Miguel Asensio Sebastián