

06/07/2018

**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA PARA EL VERTEDERO CONTROLADO EN LAS OBRAS DE
DESCONTAMINACIÓN DEL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA).**

REF: TSA000065656

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)					GEOTEXAN, S.A.		ATARFIL, S.L.	
LOTE 1. GEOTEXTILES								
Nº Uds	Ud.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
50.000	m2	Suministro a pie de obra de geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y estabilizados frente a los rayos UV, de 200 g/m² de gramaje; en rollos de 5 m. de anchura como mínimo.	0,55	27.500,00	0,44	22.000,00	0,49	24.500,00
20.000	m2	Suministro a pie de obra de geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y estabilizados frente a los rayos UV, de 600 g/m² de gramaje; en rollos de 5 m. de anchura como mínimo.	1,60	32.000,00	1,32	26.400,00	1,49	29.800,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA NO INCLUIDO)			59.500,00		48.400,00		54.300,00	
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			12.495,00		10.164,00		11.403,00	
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA INCLUIDO)			71.995,00		58.564,00		65.703,00	
LOTE 2. GEOCOMPUESTO DRENANTE								
Nº Uds	Ud.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
75.000	m2	Suministro a pie de obra de geocompuesto drenante formado por una red tridimensional de PEAD de 5 mm. de espesor y dos geotetiles de polipropileno de 200 g/m² de gramaje termofijados a la red; en rollos de 4 m. de anchura como mínimo.	2,20	165.000,00		0,00	2,68	201.000,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA NO INCLUIDO)			165.000,00		0,00		201.000,00	
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			34.650,00		0,00		42.210,00	
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA INCLUIDO)			199.650,00		0,00		243.210,00	
LOTE 3. GEOMEMBRANA DE PEAD								
Nº Uds	Ud.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)	PRECIO UNITARIO (IVA no incluido)	IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)
50.000	m2	Suministro a pié de obra de geomembrana de PEAD estructurada a una cara de 2 mm. de espesor según el PPT; en rollos de 5 m. de anchura como mínimo.	3,60	180.000,00		0,00	3,26	163.000,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA NO INCLUIDO)			180.000,00		0,00		163.000,00	
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			37.800,00		0,00		34.230,00	
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (IVA INCLUIDO)			217.800,00		0,00		197.230,00	
					404.500,00		48.400,00	
							418.300,00	