

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO VINÍLICO EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA TSA000070075			CHAV, SAU		CONSTRUCCIONES OJALMA, S.L.		CONSTRUCCIONESFERGA VILLANOVENSE S.L.		Construcciones Majoin S.L		JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A		UTE GALITEC - EULOGIO VIÑAL	
TOTAL UDS.		DESCRIPCIÓN	PRECIO Unitario	IMPORTE	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
8.159,78	m2	Pavimento vinílico Gerflor Mipolam Symbioz o equivalente de 2 mm de espesor. Previa a la instalación, se ejecutará capa de pasta alisadora aplicada con llana mediante mortero tipo ultraplan eco o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	41,85	341.486,79 €	45,93	374.778,70 €	31,85	259.888,99 €	36,03	293.996,87 €	28,9986	236.622,20 €	37,62	306.970,92 €	36,55	298.239,96 €
24.479,34	m2	Pavimento vinílico Gerflor Mipolam Symbioz o equivalente de 2 mm de espesor. Previa a la instalación, se ejecutará capa de mortero autonivelante mediante imprimación/endurecedor tipo weber.prim TP05 o similar aplicada con rodillo, malla tipo weber.therm malla 160 o similar y mortero autonivelante weber.floor top o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	49,45	1.210.503,36 €	55,33	1.354.441,88 €	34,28	839.151,78 €	37,65	921.647,15 €	31,2222	764.298,85 €	47,02	1.151.018,57 €	44,7	1.094.226,50 €
3.461,24	m2	Pavimento vinílico antideslizante Gerflor Tarasafe Ultra H2O o equivalente, con relieve de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado, de 2 mm de espesor en rollos. Previa a la instalación, se ejecutará capa de pasta alisadora aplicada con llana mediante mortero tipo ultraplan eco o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	39,95	138.276,54 €	45,7	158.178,67 €	39,37	136.269,02 €	39,94	138.241,93 €	35,853	124.095,84 €	39,04	135.126,81 €	34,75	120.278,09 €
384,58	m2	Pavimento vinílico antideslizante Gerflor Tarasafe Ultra H2O o equivalente, con relieve de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado, de 2 mm de espesor en rollos. Previa a la instalación, se ejecutará capa de mortero autonivelante mediante imprimación/endurecedor tipo weber.prim TP05 o similar aplicada con rodillo, malla tipo weber.therm malla 160 o similar y mortero autonivelante weber.floor top o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	47,85	18.402,15 €	55,1	21.190,36 €	41,81	16.079,29 €	46,03	17.702,22 €	38,0766	14.643,50 €	48,45	18.632,90 €	42,15	16.210,05 €
156,77	m2	Pavimento vinílico trenzado modelo Artisan de Bolon o equivalente de 2,5 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con textura antideslizante y compactado. Previa a la instalación, se ejecutará capa de pasta alisadora, aplicada con llana mediante mortero tipo ultraplan eco o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	74,45	11.671,53 €	68,83	10.790,48 €	52,81	8.279,02 €	58,01	9.094,23 €	48,093	7.539,54 €	68,83	10.790,48 €	58,25	9.131,85 €
470,30	m2	Pavimento vinílico trenzado modelo Artisan de Bolon o equivalente de 2,5 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado con textura antideslizante y compactado. Previa a la instalación, se ejecutará capa de mortero autonivelante mediante imprimación/endurecedor tipo weber.prim TP05 o similar aplicada con redillo, malla tipo weber.therm malla 160 o similar y mortero autonivelante weber.floor top o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	82,85	38.964,36 €	78,18	36.768,05 €	55,72	26.205,12 €	61,25	28.805,88 €	50,745	23.865,37 €	77,69	36.537,61 €	64,85	30.498,96 €
363,73	m2	Pavimento vinílico conductor de la electricidad estática Gerflor Mipolam Elegance EL5 o equivalente, de 2 mm de espesor en rollos de 2 metros de ancho. Previa a la instalación, se ejecutará capa de pasta alisadora aplicada con llana mediante mortero tipo ultraplan eco o similar. Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado.	44,45	16.167,80 €	53,03	19.288,60 €	39,71	14.443,72 €	43,68	15.887,73 €	36,159	13.152,11 €	45,51	16.553,35 €	37,85	13.767,18 €
1.091,19	m2	Pavimento vinílico conductor de la electricidad estática Gerflor Mipolam Elegance EL5 o equivalente, de 2 mm de espesor en rollos de 2 metros de ancho. Previa a la instalación, se ejecutará capa de mortero autonivelante mediante imprimación/endurecedor tipo weber.prim TP05 o similar, aplicada con rodillo, malla tipo weber.therm malla 160 o similar y mortero autonivelante weber.floor top o similar.Medida la superficie ejecutada. Totalmente instalado	53,75	58.651,46 €	62,39	68.079,34 €	42,14	45.982,75 €	46,36	50.587,57 €	38,3826	41.882,71 €	54,92	59.928,15 €	48,25	52.649,92 €
17.167,95	m2	Revestimiento vinílico para pared de cuarto húmedo Gerflor Mural Calypso o equivalente. Heterogéneo de aproximadamente 0,92 mm de espesor, con una capa de uso de 0,10 mm. Totalmente ejecutado. Medida la superficie ejecutada	31,65	543.365,62 €	26,06	447.396,78 €	25,52	438.126,08 €	28,13	482.934,43 €	23,2356	398.907,62 €	23,37	401.214,99 €	26,95	462.676,25 €
PRESUPUESTO (IPSI no incluido)				2.377.489,61 €		2.490.912,86		1.784.425,77		1.958.898,01		1.625.007,74		2.136.773,78		2.097.678,76
IPSI				237.748,96 €		249.091,29		178.442,58		195.889,80		162.500,77		213.677,38		209.767,88
PRESUPUESTO (IPSI incluido)				2.615.238,57 €		2.740.004,15		1.962.868,35		2.154.787,81		1.787.508,51		2.350.451,16		2.307.446,64

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación

SUPERA

OK

OK

OK

OK

OK

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Precio corregido

2.490.912,86

1.623.827,45

1.770.060,24

1.462.506,97

2.048.097,67

2.003.283,22

○ En el caso de que se admitan a valoración tres o más ofertas: se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas que tengan un Precio ofertado corregido inferior al 20% a la media aritmética de los mismos. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media, las ofertas de cuantía más elevada cuando sean superiores en más del 10% a dicha media

Media

Media +10%

31,12%

-14,53%

-6,83%

-23,02%

7,81%

5,45%

1.899.781,40

2.089.759,54

39,82%

-8,85%

-0,65%

-17,91%

14,96%

12,45%

Nueva media 1.781.555,11

PUNTOS TOTALES

	89,19	79,09	100,00	62,66	65,41
--	-------	-------	--------	-------	-------

• Precio: Se otorgará un máximo de 90 puntos

Se otorgará un máximo de 90 puntos a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:

$$P_x = P_{\max} - 100 \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo Px la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox el importe de la oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta más económica

•PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez por ciento (10%).

Se tendrá en cuenta la mejora de plazo, valorándose con la máxima puntuación ("P") aquella propuesta que presente el menor plazo de entrega/ejecución y con cero puntos las que igualen el plazo establecido por TRAGSA y las no cuantificables (respuestas del tipo" INMEDIATO"). Se descartarán las ofertas que superen el plazo dado por TRAGSA. Al resto de ofertas se les aplicará la fórmula establecida:

Baremación, fórmula a aplicar: X= P * (a/n)

Siendo "X" la puntuación obtenida (valor mínimo cero puntos); "P" la puntuación del criterio; "a" la oferta con el mínimo plazo de entrega/ejecución del expediente; y "n" el plazo de entrega/ejecución de la oferta en estudio

0,00	9,00	9,64	10,00	4,15	4,50
8,00	3,00	2,80	2,70	6,50	6,00